



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020-CPL/PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.04866.2020

DATA DA LICITAÇÃO: 26 DE JUNHO DE 2020

HORÁRIO: 09h00min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA.

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente:

Razão Social: **M P D REIS E CIA LTDA- EPP.**

CNPJ: 26.746.084/0001-09

Endereço: AV CONTORNO LESTE OESTE NUMERO 1, SALA 3, RESIDENCIAL PRIMAVERA, SÃO LUÍS- MA, CEP: 65052-844.

E-mail: comercialdutra16@gmail.com

Telefone: (98)98404-7085, (98)98403-5183.

2. Representante legal:

Nome: **MARCOS PAULO DUTRA REIS**

Cédula de identidade/órgão emissor: 017300842001-3- SSP

CPF: 009457343-36

Cargo/Função: **SÓCIO ADMINISTRADOR**

E-mail: marcos_dutra11@gmail.com

Telefone: (98)98404-7085.

3. Proposta de Preços:

3.1. Valor total: 3.495.892,87(três milhões quatrocentos e noventa e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos).

4. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

5. Prazo para execução: 06(seis) meses.


6. Dados Bancários:

Banco: **BANCO DO BRASIL**

Agência: 42889

CC: 25336-7

SÃO LUÍS- MA, 26 DE JUNHO DE 2020.



M P D REIS E CIA LTDA- EPP

MARCOS PAULO DUTRA REIS

RG: 017300842001-3

CPF: 009457343-36

SÓCIO ADMINISTRADOR

M. P. D. REIS E CIA LTDA- EPP

AV. C Leste Oeste, 1 - Sala 3 - Residencial Primavera - CEP: 65052844

São Luís - Maranhão

CNPJ: 26.746.084/0001-09

e-mail: comercialdutra16@gmail.com

Telefone: (98)98404-7085



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020-CPL/PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.04866.2020

DATA DA LICITAÇÃO: 26 DE JUNHO DE 2020


HORÁRIO: 09h00min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS NO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

1. O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.
2. Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas, que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
3. Declaramos possuir instalações, pessoal especializado, máquinas e equipamentos, os quais deverão estar disponíveis nas quantidades e qualidades mínimas necessárias ao cumprimento do objeto da presente licitação.
4. Nos comprometemos a utilizar, além dos profissionais já indicados no "Documento de Habilitação", a equipe técnica e administrativa, que forem necessários à perfeita execução dos serviços, como também nos comprometemos a suplementar o pessoal e/ou substituir elementos de nosso pessoal, desde que assim exija a fiscalização da Prefeitura Municipal de Vargem Grande/MA, sem que isso implique em reequilíbrio de custos.
5. Por fim, apresentamos nossa proposta comercial, conforme tabela 01, já incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mão-de-obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços e seus preços, conforme projetos e planilhas de custos unitários e totais, cronograma físico-financeiro, nos termos do Edital da Concorrência nº 003/2019-CPL/PMVG e seus anexos.

SÃO LUÍS- MA, 26 DE JUNHO DE 2020.



M P D REIS E CIA LTDA- EPP
MARCOS PAULO DUTRA REIS
RG: 017300842001-3
CPF: 009457343-36
SÓCIO ADMINISTRADOR



MPD REIS E CIA LTDA

CNPJ: 26.746.084/0001-09

END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA

TEL: 98 3244-1347

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4288-9

CONTA CORRENTE: 25.336-7



CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020

Às 09:00 (nove) Horas 26 de Junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS INICIAIS							22.896,41
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	215,78	272,18	1.633,08
1.2	COMP-600226	Mobilizacao e desmobilizacao de equipamentos	PRÓPRIA	UN	1,00	16.856,93	21.263,33	21.263,33
2	ADMINISTRACAO DA OBRA							169.435,26
2.1	COMP-913215	Adminstração local da obra (eng de obra..e)	PRÓPRIA	UN	6,00	22.387,20	28.239,21	169.435,26
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM							157.533,00
3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	50.750,80	0,46	0,58	29.435,46
3.2	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	SINAPI	M3	10.156,16	1,67	2,11	21.429,50
3.3	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	SINAPI	TXKM	63.286,93	0,63	0,79	49.996,67
3.4	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	SINAPI	M3	10.156,16	4,42	5,58	56.671,37
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA							980.981,24
4.1	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	SINAPI	M2	34.529,80	4,75	5,99	206.833,50
4.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	SINAPI	M2	34.529,80	1,24	1,56	53.866,49
4.3	73849/001	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	SINAPI	M3	1.035,89	511,11	644,71	667.848,64
4.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	SINAPI	M3XKM	72.823,07	0,57	0,72	52.432,61
5	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO							721.420,16
5.1	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	SINAPI	M2	36.062,40	1,30	1,64	59.142,34
5.2	73849/001	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	SINAPI	M3	941,57	511,11	644,71	607.039,59
5.3	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	SINAPI	TXKM	58.145,50	0,75	0,95	55.238,23
6	SERVIÇOS DE CALÇADA							486.713,40
6.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	746,76	355,80	448,81	335.153,36
6.2	COMP-0022222	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, CONCRETO REJUNTADO, DIM 30X30X2,5 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	PRÓPRIA	M2	3.091,80	38,86	49,02	151.560,04
7	SERVIÇOS DE DRENAGEM							809.998,51



MPD REIS E CIA LTDA
 CNPJ: 26.746.084/0001-09
 END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA
 TEL: 98 3244-1347
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 4288-9
 CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020
 Às 09:00 (nove) Horas 26 de Junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

7.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	10.372,90	25,46	32,12	333.177,55
7.2	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	19.012,00	19,88	25,08	476.820,96
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL							19.356,30
8.1	5213423	Fornecimento e implantação de placa sinaliz. tot. reflexiva	SICRO NOVO	m²	14,38	256,52	323,57	4.652,94
8.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	15,00	56,58	71,37	856,44
8.3	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	SICRO NOVO	un	46,00	238,64	301,07	13.846,92
9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							24.037,33
9.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SINAPI	M2	2.187,20	8,71	10,99	24.037,33
10.0	LIMPEZA GERAL							103.521,26
10.1	COMP-476635	Limpeza final da obra	PRÓPRIA	M2	81.512,80	1,01	1,27	103.521,26
VALOR SEM BDI								2.771.864,92
VALOR DO BDI								724.027,95
VALOR COM BDI								3.495.892,87

Já esta considerado e incluso todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciarias e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto desta Licitação.

Importa o seguinte orçamento em: R\$ 3.495.892,87
 Tres milhões quatrocentos e noventa e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos

SÃO LUIS/MA, 26 DE JUNHO DE 2020

Cherise Prada Alkhalil Reis
 MPD Reís e Cia LTDA - EPP
 CNPJ: 26 746.084/0001-09
 Sócio Administrador

Melanyne A. Souto Moreira

MPD

REIS E CIA LTDA - EPP



MPD REIS E CIA LTDA
 CNPJ: 26.746.084/0001-09
 END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA
 TEL: 98 3244-1347
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 4288-9
 CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020
 Às 09:00 (nove) Horas 26 de junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA						TOTAL
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SERVIÇOS INICIAIS	22.896,41	100,00%						100,00%
			22.896,41						22.896,41
2	ADMINISTRACAO DA OBRA	169.435,26	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	100,00%
			28.244,86	28.244,86	28.244,86	28.244,86	28.227,91	28.227,91	169.435,26
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	157.533,00	50,00%	50,00%					100,00%
			78.766,50	78.766,50					157.533,00
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA	980.981,24	50,00%	50,00%					100,00%
			490.490,62	490.490,62					980.981,24
5	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO	721.420,16			100,00%				100,00%
					721.420,16				721.420,16
6	SERVIÇOS DE CALÇADA	486.713,40				50,00%	50,00%		100,00%
						243.356,70	243.356,70		486.713,40
7	SERVIÇOS DE DRENAGEM	809.998,51				50,00%	50,00%		100,00%
						404.999,26	404.999,26		809.998,51
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL	19.356,30					100,00%		100,00%
							19.356,30		19.356,30
9	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	24.037,33						100,00%	100,00%
								24.037,33	24.037,33
10	LIMPEZA GERAL	103.521,26						100,00%	100,00%
								103.521,26	103.521,26
VALOR PARCIAL		3.495.892,87	620.398,39	597.501,98	749.665,02	676.600,81	695.940,17	155.786,50	3.495.892,87
VALOR ACUMULADO			620.398,39	1.217.900,37	1.967.565,38	2.644.166,20	3.340.106,37	3.495.892,87	

SÃO LUIS/MA, 26 DE JUNHO DE 2020

Marcos Paulo Dutra Reis
 MPD Reis e Cia LTDA - EPP
 CNPJ: 26.746.084/0001-09
 Sócio Administrador

M. P. D. Reis e Cia Ltda



MPD REIS E CIA LTDA
 CNPJ: 26.746.084/0001-09
 END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA
 TEL: 98 3244-1347
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 4288-9
 CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020
 Às 09:00 (nove) Horas 26 de junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

A fórmula abaixo foi utilizada para cálculo do BDI das faixas acima relacionadas, devendo ser adotada como padrão.

$$BDI = \{[(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)]/(1-I)\} - 1$$

Onde:

- AC = TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
- S = TAXA DE SEGUROS;
- R = TAXA DE RISCOS;
- G = TAXA DE GARANTIAS;
- DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS;
- L = TAXA DE LUCRO/REMUNERAÇÃO;
- I = TAXA DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS (PIS, COFINS e ISS).

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) =		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	(%)
GRUPO: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
	1- Administração central	3,80%
	Total deste grupo =	3,80%
GRUPO: DESPESAS FINANCEIRAS		
	1- Despesas fianceiras	1,02%
	Total deste grupo =	1,02%
GRUPO: DIVERSOS		
	1- Taxa de Seguros	0,20%
	2- Taxas de Riscos	0,50%
	3- Taxas de Garantias	0,12%
	Total deste grupo =	0,82%
GRUPO: LUCRO		
	1- Lucro bruto	6,64%
	Total deste grupo =	6,64%
GRUPO: TRIBUTOS		
	1- PIS	0,65%
	2- COFINS	3,00%
	3- ISSQN	2,50%
	4- CPRB	4,50%
	Total deste grupo =	10,65%
	TOTAL = f(fórmula) =	26,14%

SÃO LUIS/MA, 26 DE JUNHO DE 2020

Marcos Paulo Monteiro Reis
 MPD Reis e Cia LTDA - EPP
 CNPJ: 26.746.084/0001-09
 Sócio Administrador



MPD REIS E CIA LTDA
 CNPJ: 26.746.084/0001-09
 END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA
 TEL: 98 3244-1347
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 4288-9
 CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020

Às 09:00 (nove) Horas 26 de junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

COMPOSIÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
	TOTAL	17,80	17,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	-
B2	Feriados	3,95	-
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,69
B4	13º Salário	10,73	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,46	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	7,42	5,76
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	43,25	15,52
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,72	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,83	4,53
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,98	3,09
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
	TOTAL	15,04	11,69
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,70	2,76
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40	0,31
	TOTAL	8,10	3,07
TOTAL		84,19	48,08

SÃO LUIS/MA, 26 DE JUNHO DE 2020

Marcos Paulo Helder Reis
 MPD Reis e Cia LTDA - EPP
 CNPJ: 26.746.084/0001-09
 Sócio Administrador

M. P. D. REIS E CIA LTDA - EPP
 AV. C Leste Oeste, 1 - Sda 3 - Residencial Primavera - CEP: 65052844
 São Luís - Maranhão
 CNPJ: 26.746.084/0001-09
 e-mail: comercialdura16@gmail.com
 Telefone: (98)98404-7085

Uldemara Justa Helder



MPD REIS E CIA LTDA

CNPJ: 26.746.084/0001-09

END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA

TEL: 98 3244-1347

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4288-9

CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020

Às 09:00 (nove) Horas 26 de junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

CURVA ABC							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO TOTAL	PERC %	ACUM %	CLASSE
4.3	73849/001	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	667.848,64	19,10%	19,10%	A
5.2	73849/001	AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	607.039,59	17,36%	36,47%	A
7.2	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	476.820,96	13,64%	50,11%	A
6.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	335.153,36	9,59%	59,69%	A
7.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	333.177,55	9,53%	69,23%	B
4.1	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	206.833,50	5,92%	75,14%	B
2.1	COMP-913215	Adminstração local da obra (eng de obra..)e	UN	169.435,26	4,85%	79,99%	B
6.2	COMP-0022222	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, CONCRETO REJUNTADO, DIM 30X30X2,5 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL	M2	151.560,04	4,34%	84,32%	B
10.1	COMP-476635	Limpeza final da obra	M2	103.521,26	2,96%	87,29%	B
5.1	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	59.142,34	1,69%	88,98%	B
3.4	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	56.671,37	1,62%	90,60%	B
5.3	97916	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	55.238,23	1,58%	92,18%	C
4.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	53.866,49	1,54%	93,72%	C
4.4	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	52.432,61	1,50%	95,22%	C
3.3	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	49.996,67	1,43%	96,65%	C
3.1	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	29.435,46	0,84%	97,49%	C



MPD REIS E CIA LTDA

CNPJ: 26.746.084/0001-09

END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA

TEL: 98 3244-1347

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4288-9

CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020

Às 09:00 (nove) Horas 26 de junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

9.1	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	24.037,33	0,69%	98,18%	C
3.2	74151/001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	21.429,50	0,61%	98,79%	C
1.2	COMP-600226	Mobilizacao e desmobilizacao de equipamentos	UN	21.263,33	0,61%	99,40%	C
8.3	5213863	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m	un	13.846,92	0,40%	99,80%	C
8.1	5213423	Fornecimento e implantação de placa sinaliz. tot. reflexiva	m ²	4.652,94	0,13%	99,93%	C
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1.633,08	0,05%	99,98%	C
8.2	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	856,44	0,02%	100,00%	C

SÃO LUIS/MA, 26 DE JUNHO DE 2020

Marcelo Paulo Matta Reis
MPD Reis e Cia LTDA - EPP
CNPJ: 26.746.084/0001-09
Sócio Administrador

Marcelo Paulo Matta Reis

A

J

A

A

A

2

MPD REIS E CIA LTDA

CNPJ: 26.746.084/0001-09

END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA

TEL: 98 3244-1347

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4288-9

CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020

Às 09:00 (nove) Horas 26 de junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	2,76	2,76
00004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	4,00000000	4,84	19,36
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	1,00000000	157,50	157,50
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,11000000	8,54	0,94
TOTAL MATERIAL:					180,56	
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	13,48	13,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	10,09	20,18
94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	0,01000000	155,55	1,56
TOTAL SERVICIO:					35,22	
VALOR:					215,78	
VALOR BDI (26.14%):					56,40	
VALOR COM BDI:					272,18	

1.2. COMP-600226 - Mobilizacao e desmobilizacao de equipamentos (UN)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	25,00000000	121,76	3044,00
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	25,00000000	102,12	2553,00
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	22,00000000	93,17	2049,74
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF 06/2017	SINAPI	CHP	23,00000000	78,24	1799,52
7049	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINÂMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	23,00000000	82,78	1903,94
95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, AÇO LISO, POTÊNCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF 11/2016	SINAPI	CHP	23,00000000	85,39	1963,97
95720	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTÊNCIA LÍQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF 11/2016	SINAPI	CHP	24,00000000	92,91	2229,84
89032	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	18,00000000	72,94	1312,92
TOTAL SERVICIO:					16856,93	
VALOR:					16.856,93	
VALOR BDI (26.14%):					4.406,40	
VALOR COM BDI:					21.263,33	

M. P. D. REIS E CIA LTDA- EPP
AV. C Leste Oeste, 1 - Sala 3 - Residencial Primavera - CEP: 65052844

São Luís - Maranhão

CNPJ: 26.746.084/0001-09

e-mail: comercialdutra16@gmail.com

Telefone: (98)98404-7085



MPD REIS E CIA LTDA
 CNPJ: 26.746.084/0001-09
 END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA
 TEL: 98 3244-1347
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 4288-9
 CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020
 Às 09:00 (nove) Horas 26 de junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

2.1. COMP-913215 - Administração local da obra (eng de obra..je (UN)						
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	220,00000000	101,76	22387,20
TOTAL SERVIÇO:						22387,20
VALOR:						22.387,20
VALOR BDI (26.14%):						5.852,01
VALOR COM BDI:						28.239,21

3.1. 100577 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)						
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	121,76	0,12
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	24,32	0,05
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	93,17	0,01
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	35,70	0,11
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	10,09	0,03
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	78,24	0,08
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	30,79	0,06
TOTAL SERVIÇO:						0,46
VALOR:						0,46
VALOR BDI (26.14%):						0,12
VALOR COM BDI:						0,58

3.2. 74151/001 - ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. (M3)						
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5851	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00934580	96,22	0,90
5944	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00542060	83,54	0,45
5946	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00392520	33,16	0,13
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01869160	10,09	0,19
TOTAL SERVIÇO:						1,67
VALOR:						1,67
VALOR BDI (26.14%):						0,44

M. P. D. REIS E CIA LTDA- EPP
 AV. C Leste Oeste, 1 - Sala 3 - Residencial Primavera - CEP: 65052844
 São Luís - Maranhão
 CNPJ: 26.746.084/0001-09
 e-mail: comercialduara16@gmail.com
 Telefone: (98)98404-7085



MPD REIS E CIA LTDA

CNPJ: 26.746.084/0001-09

END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA

TEL: 98 3244-1347

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4288-9

CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020

Às 09:00 (nove) Horas 26 de Junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

VALOR COM BDI:	2,11
----------------	------

3.3. 93594 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 (TXKM)						
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00580000	102,12	0,59
91387	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00145000	24,71	0,04
TOTAL SERVIÇO:					0,63	
VALOR:					0,63	
VALOR BDI (26.14%):					0,16	
VALOR COM BDI:					0,79	

3.4. 96388 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTCO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)						
SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00300000	59,59	0,18
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02300000	22,88	0,53
5901	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00400000	121,76	0,49
5903	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02200000	24,32	0,54
5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00800000	93,17	0,75
5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01900000	35,70	0,68
88316	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02600000	10,09	0,26
96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00400000	78,24	0,31
96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,02200000	30,79	0,68
TOTAL SERVIÇO:					4,42	
VALOR:					4,42	
VALOR BDI (26.14%):					1,16	
VALOR COM BDI:					5,58	

4.1. 96401 - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 (M2)					
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



MPD REIS E CIA LTDA

CNPJ: 26.746.084/0001-09

END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA

TEL: 98 3244-1347

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4288-9

CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020

Às 09:00 (nove) Horas 26 de junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

00041901	ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	SINAPI	KG	1,20000000	3,51	4,21
TOTAL MATERIAL:						4,21
SERVICO						
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00200000	2,99	0,01
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00400000	1,50	0,01
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00100000	124,46	0,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00600000	10,09	0,06
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00200000	75,39	0,15
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00400000	18,62	0,07
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00500000	24,86	0,12
TOTAL SERVICIO:						0,54
VALOR:						4,75
VALOR BDI (26.14%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,99

4.2. 96402 - EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 (M2)

00041903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	SINAPI	KG	0,45000000	1,79	0,81
TOTAL MATERIAL:						0,81
SERVICO						
5839	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00200000	2,99	0,01
5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00400000	1,50	0,01
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00010000	124,46	0,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00600000	10,09	0,06
89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00200000	75,39	0,15
89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRACÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00400000	18,62	0,07
91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00500000	24,86	0,12
TOTAL SERVICIO:						0,43
VALOR:						1,24
VALOR BDI (26.14%):						0,32

M. P. D. REIS E CIA LTDA- EPP
 AV. C Leste Oeste, 1 - Sala 3 - Residencial Primavera - CEP: 650528-44
 São Luis - Maranhão

CNPJ: 26.746.084/0001-09
 e-mail: comercialdural6@gmail.com
 Telefone: (98)98404-7085



MPD REIS E CIA LTDA

CNPJ: 26.746.084/0001-09

END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA

TEL: 98 3244-1347

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4288-9

CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020

Às 09:00 (nove) Horas 26 de Junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

VALOR COM BDI:	1,56
----------------	------

4.3. 73849/001 - AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (M3)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,54800000	36,75	56,89
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	11,23870000	0,36	4,05
00041899	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	SINAPI	T	0,13200000	2180,02	287,76
TOTAL MATERIAL:					348,70	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF 11/2014	SINAPI	CHP	0,02590000	168,02	4,35
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF 11/2014	SINAPI	CHI	0,04810000	67,26	3,24
5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,04070000	58,20	2,37
5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,03330000	25,62	0,85
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,03330000	76,65	2,55
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHI	0,04070000	27,61	1,12
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,49260000	71,63	35,28
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02590000	22,85	0,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	10,09	7,47
93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,07400000	1413,33	104,59
TOTAL SERVIÇO:					162,41	
VALOR:					511,11	
VALOR BDI (26.14%):					133,60	
VALOR COM BDI:					644,71	

4.4. 97915 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (M3XKM)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00741000	71,63	0,53
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00185000	22,85	0,04
TOTAL SERVIÇO:					0,57	
VALOR:					0,57	



MPD REIS E CIA LTDA

CNPJ: 26.746.084/0001-09

END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA

TEL: 98 3244-1347

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4288-9

CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020

Às 09:00 (nove) Horas 26 de Junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

VALOR BDI (26.14%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,72

5.1. 72943 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041903	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	SINAPI	KG	0,50000000	1,79	0,90
TOTAL MATERIAL:						0,90
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, LIGUEIRO COM 2 MACABIOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,00	SINAPI	CHP	0,00180000	124,46	0,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01090000	10,09	0,11
96013	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRACÇÃO 4X4, COM MASCARA MECÂNICA ACORADA, CILINDRINO AF 03/2017	SINAPI	CHP	0,00040000	104,42	0,04
96014	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRACÇÃO 4X4, COM MASCARA MECÂNICA ACORADA, CILINDRINO AF 03/2017	SINAPI	CHI	0,00150000	22,04	0,03
TOTAL SERVICO:						0,40
VALOR:						1,30
VALOR BDI (26.14%):						0,34
VALOR COM BDI:						1,64

5.2. 73849/001 - AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE (M3)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,54800000	36,75	56,89
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	11,23870000	0,36	4,05
00041899	CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	SINAPI	T	0,13200000	2180,02	287,76
TOTAL MATERIAL:						348,70
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 3,00 M X 6,30 M, POTENCIA 105 HP, CAPACIDADE 150 T/UL	SINAPI	CHP	0,02590000	168,02	4,35
5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 3,00 M X 6,30 M, POTENCIA 105 HP, CAPACIDADE 150 T/UL	SINAPI	CHI	0,04810000	67,26	3,24
5867	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, RECO OPERACIONAL 1,00 M X 1,00 M, LARGURA DE TRABALHO 1,30 M, CILINDRINO AF 03/2017	SINAPI	CHP	0,04070000	58,20	2,37
5869	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, RECO OPERACIONAL 1,00 M X 1,00 M, LARGURA DE TRABALHO 1,30 M, CILINDRINO AF 03/2017	SINAPI	CHI	0,03330000	25,62	0,85
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 3,0 M3, RECO OPERACIONAL 1,60 M X 1,60 M, CILINDRINO AF 03/2017	SINAPI	CHP	0,03330000	76,65	2,55
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 3,0 M3, RECO OPERACIONAL 1,60 M X 1,60 M, CILINDRINO AF 03/2017	SINAPI	CHI	0,04070000	27,61	1,12
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,26 M, POTÊNCIA 105 HP, CILINDRINO AF 03/2017	SINAPI	CHP	0,49260000	71,63	35,28
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CAPACIDADE MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,26 M, POTÊNCIA 105 HP, CILINDRINO AF 03/2017	SINAPI	CHI	0,02590000	22,85	0,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,74000000	10,09	7,47
93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 T/HORA, CILINDRINO AF 03/2017	SINAPI	CHP	0,07400000	1413,33	104,59
TOTAL SERVICO:						162,41
VALOR:						511,11
VALOR BDI (26.14%):						133,60
VALOR COM BDI:						644,71

M. P. D. REIS E CIA LTDA - EPP
AV. C Leste Oeste, 1 - Sala 3 - Residencial Primavera - CEP: 65052844
São Luis - Maranhão

CNPJ: 26.746.084/0001-09
e-mail: comercialdutra16@gmail.com
Telephone: (98)98404-7085



MPD REIS E CIA LTDA

CNPJ: 26.746.084/0001-09

END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA

TEL: 98 3244-1347

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4288-9

CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020

Às 09:00 (nove) Horas 26 de Junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

5.3. 97916 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018 (TXKM)						
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
67826	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.430 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,2 M, POTÊNCIA	SINAPI	CHP	0,00966000	71,63	0,69
67827	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.430 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 3,2 M, POTÊNCIA	SINAPI	CHI	0,00242000	22,85	0,06
TOTAL SERVIÇO:					0,75	
VALOR:					0,75	
VALOR BDI (26.14%):					0,20	
VALOR COM BDI:					0,95	

6.1. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
0000460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,50000000	4,80	12,00
0000457	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,00000000	1,74	3,48
TOTAL MATERIAL:					15,48	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25600000	13,48	30,41
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98300000	13,58	26,93
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,23900000	10,09	42,77
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	SINAPI	M3	1,21300000	198,03	240,21
TOTAL SERVIÇO:					340,32	
VALOR:					355,80	
VALOR BDI (26.14%):					93,01	
VALOR COM BDI:					448,81	

6.2. COMP-0022222 - PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, CONCRETO REJUNTADO, DIM 30X30X2,5 CM, PARA DEFICIENTE VISUAL (M2)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,58900000	2,67	1,57
00034353	ARGAMASSA COLANTE AC-II	SINAPI	KG	3,78000000	0,84	3,18
00036178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	SINAPI	UN	6,25080000	5,29	33,07
TOTAL MATERIAL:					37,82	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	13,58	0,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05000000	10,09	0,50
TOTAL SERVIÇO:					1,04	
VALOR:					38,86	
VALOR BDI (26.14%):					10,16	
VALOR COM BDI:					49,02	

7.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GOIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)					
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

AV. C Leste Oeste, 1 - Sala 3 - Residencial Primavera - CEP: 65052844

São Luis - Maranhão

CNPJ: 26.746.084/0001-09

e-mail: comercial@lutra16@gmail.com

Telefone: (98)98404-7085







MPD REIS E CIA LTDA

CNPJ: 26.746.084/0001-09

END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA

TEL: 98 3244-1347

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4288-9

CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020

Às 09:00 (nove) Horas 26 de Junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	SINAPI	M3	0,00700000	17,50	0,12
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 20 CM (1X1,5/2)	SINAPI	M	1,00500000	15,37	15,45
TOTAL MATERIAL:						15,57
SERVICO						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	13,58	5,35
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	10,09	3,98
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_06/2016	SINAPI	M3	0,00200000	279,07	0,56
TOTAL SERVICOS:						9,89
VALOR:						25,46
VALOR BDI (26.14%):						6,66
VALOR COM BDI:						32,12

7.2. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)						
MATERIAL						
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	SINAPI	M3	0,01000000	17,50	0,18
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3") PINUS, NUNCA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,20000000	1,74	0,35
00006189	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,08300000	7,99	0,66
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICOS DE BOMBEAMENTO (NBR	SINAPI	M3	0,03700000	214,52	7,94
TOTAL MATERIAL:						9,13
SERVICO						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	13,58	6,17
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	10,09	4,58
TOTAL SERVICOS:						10,75
VALOR:						19,88
VALOR BDI (26.14%):						5,20
VALOR COM BDI:						25,08

8.1. 5213423 - Fornecimento e implantação de placa sinaliz. tot. reflexiva (m²)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9507	Computador, plotter de recorte e software	0,4819	1,0000	0,0000	5,2300	3,2200	2,5205
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW	0,1506	1,0000	0,0000	0,0800	0,0500	0,0120
E9066	Grupo gerador - 13/14 kVA	0,4819	1,0000	0,0000	5,5000	0,9900	2,6506
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4 kW	0,2008	1,0000	0,0000	3,9700	2,4100	0,7972
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW	0,4819	1,0000	0,0000	2,5400	1,5400	1,2241
E9547	Máquina para solda elétrica - 9,2 kW	0,2008	1,0000	0,0000	0,0500	0,0300	0,0100
TOTAL EQUIPAMENTOS:						7,2144	
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	

M. P. D. REIS E CIA LTDA - EPP
AV. C Leste Oeste, 1 - Sala 3 - Residencial Primavera - CEP: 65052844

São Luis - Maranhão
CNPJ: 26.746.084/0001-09
e-mail: comercialdutra16@gmail.com
Telefone: (98)98404-7085

MPD REIS E CIA LTDA

CNPJ: 26.746.084/0001-09

END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA

TEL: 98 3244-1347

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 4288-9

CONTA CORRENTE: 25.336-7



CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020

Às 09:00 (nove) Horas 26 de Junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

P9801	Ajudante	h	2,0000	14,2300	28,4600
P9830	Montador	h	1,0000	20,8600	20,8600
P9823	Serralheiro	h	1,0000	17,6500	17,6500
P9824	Servente	h	2,0000	13,2400	26,4800
P9825	Soldador	h	0,2008	27,2200	5,4658

TOTAL MÃO DE OBRA:	98,9158
Custo Horário da Execução:	106,1302
Produção da Equipe:	2,0000
Custo Unitário da Execução:	53,0651

MATERIAIS	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3126 Barra de aço galvanizado	kg	0,3800	2,69	1,0222
M3234 Cantoneira em aço de abas iguais de 1 1/4" x 1/8"	m	2,8333	5,56	15,7533
M0366 Cantoneira em aço galvanizado ASTM A36	kg	0,9140	3,63	3,3178
M1367 Chapa de aço galvanizado	kg	9,8125	3,86	37,8763
M3233 Fita adesiva estrutural dupla-face de 25 x 2 mm	m	2,8333	8,43	23,8850
M0945 Parafuso cabeça sextavada - D = 1/4" com porca e arruela de pressão	cj	1,3333	0,35	0,4667
M0947 Parafuso cabeça sextavada - D = 3/8" com porca e arruela de pressão	cj	2,0000	0,88	1,7600
M3235 Película retrorrefletiva tipo I	m²	1,0000	71,3	71,3000
M3237 Película retrorrefletiva Tipo III	m²	0,4000	96,33	38,5320

TOTAL MATERIAIS:	193,9133
-------------------------	-----------------

SERVIÇOS	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço	m²	1,0000	9,3500	9,3500

TOTAL SERVIÇOS:	9,3500
------------------------	---------------

TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3126 Barra de aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	kg	5914655	0,0004	14,0600	0,0053
M3234 Cantoneira em aço de abas iguais de 1 1/4" x 1/8" (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	m	5914655	0,0043	14,0600	0,0598
M0366 Cantoneira em aço galvanizado ASTM A36 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	kg	5914655	0,0009	14,0600	0,0128
M1367 Chapa de aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	kg	5914333	0,0098	10,8900	0,1068
M3235 Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW)	m²	5915474	0,0005	11,0500	0,0060
M3237 Película retrorrefletiva Tipo III (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW)	m²	5915474	0,0002	11,0500	0,0018

TRANSPORTE - TEMPO FIXO:	0,1925
---------------------------------	---------------

MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
			DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M3126 Barra de aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	kg	0,000380	0,00	0,36	0,00	0,29	0,00	0,24	0,0000
M3234 Cantoneira em aço de abas iguais de 1 1/4" x 1/8" (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	m	0,004250	0,00	0,36	0,00	0,29	0,00	0,24	0,0000
M0366 Cantoneira em aço galvanizado ASTM A36 (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	kg	0,000910	0,00	0,36	0,00	0,29	0,00	0,24	0,0000
M1367 Chapa de aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	kg	0,009810	0,00	0,36	0,00	0,29	0,00	0,24	0,0000
M3235 Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW)	m²	0,000540	0,00	0,62	0,00	0,50	0,00	0,40	0,0000
M3237 Película retrorrefletiva Tipo III (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW)	m²	0,000160	0,00	0,62	0,00	0,50	0,00	0,40	0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE:	0,0000
-------------------------------	---------------

Custo Direto Total:	256,5209
----------------------------	-----------------

VALOR:	256,52
---------------	---------------



MPD REIS E CIA LTDA
 CNPJ: 26.746.084/0001-09
 END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA
 TEL: 98 3244-1347
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 4288-9
 CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020
 Às 09:00 (nove) Horas 26 de junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

VALOR BDI (26.14%):	67,05
VALOR COM BDI:	323,57

8.2. 73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)							
MATERIAL	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
00011950		BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO	SINAPI	UN	4,00000000	0,14	0,56
00013521		PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	51,98	51,98
TOTAL MATERIAL:						52,54	
SERVICO	QUANT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
88316		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	10,09	4,04
TOTAL SERVICO:						4,04	
VALOR:						56,58	
VALOR BDI (26.14%):						14,79	
VALOR COM BDI:						71,37	

8.3. 5213863 - Fornecimento e Implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 0,60 m (un)								
EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO		
		PROD	IMPR	PROD	IMPR			
E9687		Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000	0,3000	0,7000	50,1800	20,4600	29,3760
TOTAL EQUIPAMENTOS:						29,3760		
MÃO DE OBRA	QUANT	UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO			
P9823		Serralheiro	h	1,0000	17,6500	17,6500		
P9824		Servente	h	1,0000	13,2400	13,2400		
TOTAL MÃO DE OBRA:						30,8900		
Custo Horário da Execução:						60,2660		
Produção da Equipe:						4,1000		
Custo Unitário da Execução:						14,6990		
MATERIAIS	QUANT	UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
M0789		Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas	kg	1,0581	3,88	4,1055		
M0787		Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C"	kg	14,7420	14,21	209,4838		
TOTAL MATERIAIS:						213,5893		
SERVIÇOS	QUANT	UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
1107892		Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,0320	229,8600	7,3555		
4805750		Escavação manual em material de 1ª categoria	m³	0,0320	27,1900	0,8701		
TOTAL SERVIÇOS:						8,2256		
TRANSPORTE - TEMPO FIXO	UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
M0789	kg	5915474	0,0011	11,0500	0,0117			
4805750	m³	5915476	0,0600	32,5500	1,9530			
M0787	kg	5915474	0,0147	11,0500	0,1629			
TRANSPORTE - TEMPO FIXO:						2,1276		
MOMENTO DE TRANSPORTE	UND	QUANTIDADE	LN	RP	P	CUSTO UNITÁRIO		
		E	DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$



MPD REIS E CIA LTDA
 CNPJ: 26.746.084/0001-09
 END: AV. C LESTE OESTE, 01, SALA 03 RESIDENCIAL PRIMAVERA. CEP: 65052-844. SÃO LUIS / MA
 TEL: 98 3244-1347
 BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 4288-9
 CONTA CORRENTE: 25.336-7

CONCORRENCIA PUBLICA CP Nº 001/2020
 Às 09:00 (nove) Horas 26 de Junho de 2020.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Pavimentação de vias urbanas no município de Vargem Grande - MA

PRAZO DE VALIDADE: 60 DIAS

M0789	Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW)	kg	0,001060	0,00	0,62	0,00	0,50	0,00	0,40	0,0000
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria (Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW)	m³	0,060000	0,00	0,44	0,00	0,35	0,00	0,29	0,0000
M0787	Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" (Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW)	kg	0,014740	0,00	0,62	0,00	0,50	0,00	0,40	0,0000
MOMENTO DE TRANSPORTE:										0,0000
Custo Direto Total:										238,6415
VALOR:										238,64
VALOR BDI (26.14%):										62,38
VALOR COM BDI:										301,02

9.1. 72947 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,13000000	8,76	1,14
00007343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA	SINAPI	L	0,60000000	6,06	3,64
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,03000000	9,74	0,29
00025972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B	SINAPI	KG	0,40000000	6,99	2,80
TOTAL MATERIAL:						7,87
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE	SINAPI	CHP	0,00333300	79,66	0,27
88216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03333000	10,09	0,34
95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPULIDA,	SINAPI	CHP	0,00333300	67,93	0,23
TOTAL SERVIÇO:						0,84
VALOR:						8,71
VALOR BDI (26.14%):						2,28
VALOR COM BDI:						10,99

10.1. COMP-476635 - Limpeza final da obra (M2)						
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	10,09	1,01
TOTAL SERVIÇO:						1,01
VALOR:						1,01
VALOR BDI (26.14%):						0,26
VALOR COM BDI:						1,27

SÃO LUIS/MA, 26 DE JUNHO DE 2020

Marcos Paulo Martins Reis
 MPD Reis e Cia LTDA - EPP
 CNPJ: 26 746.084/0001-09
 Sócio Administrador