

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA

DADOS DA OBRA				LEGENDA			
PROJETO:	CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - CRECHE DA CERÂMICA (1001850)			○	Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)		
ID DE IDENT:	1001850	BDI:	26,41%	●	Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.		
NOME OBRA:	CRECHE DA CERÂMICA			●	Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros)		
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, PROX. ESCOLA SÃO JOSÉ			●	Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.		

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)				SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	-------------------------	--	-----------------------------------	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	%(EXEC)	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	% DO VALOR
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				1			SERVIÇOS PRELIMINARES					2.778,66	0,28%
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	6,00	100,00%	1.1	CPU 01		Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	6,00	366,35	R\$ 463,11	R\$ 2.778,66	0,28%
1.2	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00	100,00%	1.2	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	-	-	-	-	-
1.3	73960/1	SINAPI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	100,00%	1.3	73960/1	SINAPI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	-	-	-	-	-
1.4	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	100,00%	1.4	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	-	-	-	-	-
1.5	73805/1	SINAPI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	40,00	100,00%	1.5	73805/1	SINAPI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	-	-	-	-	-
1.6	74077/2	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	890,73	100,00%	1.6	74077/2	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	-	-	-	-	-
1.7	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	35,00	100,00%	1.7	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 m²)	m	-	-	-	-	-
1.8	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)	m²	70,00	100,00%	1.8	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)	m²	-	-	-	-	-

2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES					571,41	0,06%
2.1			EDIFICAÇÃO				2.1			EDIFICAÇÃO						
2.1.1	79488	SINAPI	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	172,35	100,00%	2.1.1	79488	SINAPI	Aterro apilado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	-	-	-	-	-
2.1.2	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	97,64	100,00%	2.1.2	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	-	-	-	-	-
2.1.3	76444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	193,93	100,00%	2.1.3	76444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	-	-	-	-	-
2.1.4	79490	SINAPI	Resteiro apilado de vala com material da obra	m³	66,59	100,00%	2.1.4	79490	SINAPI	Resteiro apilado de vala com material da obra	m³	-	-	-	-	-
2.2			MURETA				2.2			MURETA						
2.2.1	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	15,62	100,00%	2.2.1	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	-	-	-	-	-
2.2.2	76444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	27,71	100,00%	2.2.2	76444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	-	-	-	-	-
2.2.3	79490	SINAPI	Resteiro apilado de vala com material da obra	m³	9,20	100,00%	2.2.3	79490	SINAPI	Resteiro apilado de vala com material da obra	m³	-	-	-	-	-
2.3			CASTELO D'AGUA				2.3			CASTELO D'AGUA						
2.3.1	79517/1	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78		2.3.1	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78	R\$ 68,79	R\$ 86,96	R\$ 502,63	0,05%
2.3.2	76444/1	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96		2.3.2	100576	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96	R\$ 2,16	R\$ 2,73	R\$ 35,38	0,00%
2.3.3	79490	SINAPI	Resteiro apilado de vala com material da obra	m³	1,06		2.3.3	93382	SINAPI	Resteiro apilado de vala com material da obra	m³	1,06	R\$ 24,93	R\$ 31,51	R\$ 33,40	0,00%

3			FUNDAÇÕES				3			FUNDAÇÕES					19.778,05	1,98%
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS				3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS						
3.1.1	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	73,56	100,00%	3.1.1	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	-	-	-	-	0,00%
3.1.2	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	149,56	100,00%	3.1.2	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	-	-	-	-	0,00%
3.1.3	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% /	kg	920,18	100,00%	3.1.3	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% /	kg	-	-	-	-	0,00%
3.1.4	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra /	kg	130,09	100,00%	3.1.4	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra /	kg	-	-	-	-	0,00%
3.1.5	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	16,60	100,00%	3.1.5	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	-	-	-	-	0,00%
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES						
3.2.1	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	453,60	100,00%	3.2.1	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	-	-	-	-	0,00%
3.2.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% /	kg	795,73	100,00%	3.2.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% /	kg	-	-	-	-	0,00%
3.2.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra /	kg	358,45	100,00%	3.2.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra /	kg	-	-	-	-	0,00%
3.2.4	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	26,73	100,00%	3.2.4	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	-	-	-	-	0,00%
3.3			FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA				3.3			FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA						
3.3.1	74156/2	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00		3.3.1	101175	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m	m	56,00	R\$ 103,72	R\$ 131,11	R\$ 7.342,16	0,74%
3.3.2	72820	SINAPI	Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00		3.3.2	CPU 02		Corte e reparo em cabeça de estaca	un	12,00	R\$ 49,10	R\$ 62,07	R\$ 744,84	0,07%
3.3.3	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	12,96		3.3.3	96617	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	12,96	R\$ 16,70	R\$ 21,11	R\$ 273,59	0,03%
3.3.4	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	7,20		3.3.4	92431	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	7,20	R\$ 56,87	R\$ 71,89	R\$ 517,61	0,05%
3.3.5	73990/1	SINAPI	Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto	un	6,48		3.3.5	CPU 03		Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto	un	6,48	R\$ 870,43	R\$ 1.100,31	R\$ 7.130,01	0,72%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA																		
DADOS DA OBRA										LEGENDA								
PROJETO:	CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - CRECHE DA CERÂMICA (1001850)									○	Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)							
ID DE IDENT:	1001850	BDI:	26,41%							●	Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.							
NOME OBRA:	CRECHE DA CERÂMICA		Refer.:	SINAPI/Maio-2023, ORSE/Abril-2023 E SEINFRA/27 desonerado						●	Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros)							
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, PROX. ESCOLA SÃO JOSÉ		Encargos sociais:	Com desoneração = 84,61% e 47,70%						●	Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.							
PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL																		
SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL					SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)					SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO					SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	%(EXEC)	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	% DO VALOR		
3.3.6	74138/3	SINAPI	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	4,71		3.3.6	99431	SINAPI	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	4,71	R\$ 633,17	R\$ 800,39	R\$ 3.769,84	0,38%		
3.4			MURETA - BLOCOS		-		3.4			MURETA - BLOCOS		-						
3.4.1	74156/2	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 3,5 m	m	77,00	100,00%	3.4.1	74156/2	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 3,5 m	m	-	-	-	-	0,00%		
3.4.2	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	10,87	100,00%	3.4.2	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	-	-	-	-	0,00%		
3.4.3	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	29,01	100,00%	3.4.3	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	-	-	-	-	0,00%		
3.4.4	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	50,27	100,00%	3.4.4	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	-	-	-	-	0,00%		
3.4.5	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	53,27	100,00%	3.4.5	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	-	-	-	-	0,00%		
3.4.6	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	3,01	100,00%	3.4.6	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	-	-	-	-	0,00%		
3.5			MURETA - VIGAS BALDRAME		-		3.5			MURETA - VIGAS BALDRAME		-						
3.5.1	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	48,85	100,00%	3.5.1	74007/1	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X	m²	-	-	-	-	0,00%		
3.5.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	107,82	100,00%	3.5.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	-	-	-	-	0,00%		
3.5.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	49,18	100,00%	3.5.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	-	-	-	-	0,00%		
3.5.4	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	2,60	100,00%	3.5.4	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	-	-	-	-	0,00%		
4			SUPERESTRUTURA		-		4			SUPERESTRUTURA		-			-	0,00%		
4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES		-		4.1			CONCRETO ARMADO - PILARES		-						
4.1.1	84220	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	288,23	100,00%	4.1.1	84220	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares	m²	-	-	-	-	0,00%		
4.1.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.000,18	100,00%	4.1.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	-	-	-	-	0,00%		
4.1.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	383,73	100,00%	4.1.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	-	-	-	-	0,00%		
4.1.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	15,73	100,00%	4.1.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	-	-	-	-	0,00%		
4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS		-		4.2			CONCRETO ARMADO - VIGAS		-						
4.2.1	84220	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	450,43	100,00%	4.2.1	84220	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	-	-	-	-	0,00%		
4.2.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	695,27	100,00%	4.2.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	-	-	-	-	0,00%		
4.2.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	374,55	100,00%	4.2.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	-	-	-	-	0,00%		
4.2.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	27,10	100,00%	4.2.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	-	-	-	-	0,00%		
4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		-		4.3			CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		-						
4.3.1	83901	SINAPI	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme	m	142,10	100,00%	4.3.1	83901	SINAPI	Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme	m	-	-	-	-	0,00%		
4.4			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES		-		4.4			CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES		-						
4.4.1	84220	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	23,53	100,00%	4.4.1	84220	SINAPI	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	m²	-	-	-	-	0,00%		
4.4.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	68,18	100,00%	4.4.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	-	-	-	-	0,00%		
4.4.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	28,36	100,00%	4.4.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	-	-	-	-	0,00%		
4.4.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	1,09	100,00%	4.4.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	-	-	-	-	0,00%		
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		-		5			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		-			7.347,34	0,74%		
5.1			ELEMENTOS VAZADOS		-		5.1			ELEMENTOS VAZADOS		-						
5.1.1	73937/4	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14		5.1.1	101162	SINAPI	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	5,14	R\$ 143,82	R\$ 181,80	R\$ 934,45	0,09%		

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA																	
DADOS DA OBRA										LEGENDA							
PROJETO:	CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - CRECHE DA CERÂMICA (1001850)									○	Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)						
ID DE IDENT:	1001850	BDI:	26,41%							●	Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.						
NOME OBRA:	CRECHE DA CERÂMICA		Refer.:	SINAPI/Maio-2023, ORSE/Abril-2023 E SEINFRA/27 desonerado							●	Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refacimentos, botas-foras, outros)					
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, PROX. ESCOLA SÃO JOSÉ		Encargos sociais:	Com desoneração = 84,61% e 47,70%							●	Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.					
PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL																	
SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL					SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)			SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO					SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	%(EXEC)	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	% DO VALOR	
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO		-		5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO							
5.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09);	m²	572,63	100,00%	5.2.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09);	m²	-	-	-	-	0,00%	
5.2.2	73935/2	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09);	m²	12,34	100,00%	5.2.2	73935/2	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09);	m²	-	-	-	-	0,00%	
5.2.3	87491	SINAPI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	460,66	100,00%	5.2.3	87491	SINAPI	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	m²	-	-	-	-	0,00%	
5.2.4	73988/1	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:8 (cimento e areia)	m	35,02	100,00%	5.2.4	73988/1	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:8 (cimento e areia)	m	-	-	-	-	0,00%	
5.2.5	79627	SINAPI	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	11,32		5.2.5	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	11,32	R\$ 448,15	R\$ 566,51	R\$ 6.412,89	0,64%	
5.3			ALVENARIA DA MURETA		-		5.3			ALVENARIA DA MURETA							
5.3.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	33,93	100,00%	5.3.1	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	-	-	-	-		
6			ESQUADRIAS		-		6			ESQUADRIAS					271.725,74	27,14%	
6.1			PORTAS DE MADEIRA		-		6.1			PORTAS DE MADEIRA							
6.1.1	73910/3	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens,	un	6,00	100,00%	6.1.1	73910/3	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens,	un	-	-	-	-		
6.1.2	73906/3	SINAPI	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de	un	3,00		6.1.2	90796	SINAPI	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de	un	3,00	R\$ 878,22	R\$ 1.110,16	R\$ 3.330,48	0,33%	
6.1.3	73910/5	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	3,00		6.1.3	90796	SINAPI	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	3,00	R\$ 856,93	R\$ 1.083,25	R\$ 3.249,75	0,33%	
6.1.4	73910/5	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens,	un	6,00	100,00%	6.1.4	73910/5	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens,	un	-	-	-	-		
6.1.5	73910/5	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	5,00		6.1.5	90796	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	R\$ 273,12	R\$ 345,25	R\$ 345,25	0,03%	
6.1.6		MERCADO	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	8,00		6.1.6	CPU 04		Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	2,00	R\$ 273,12	R\$ 345,25	R\$ 690,50	0,07%	
6.1.7		MERCADO	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x1 mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	15,40		6.1.7	CPU 05		Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x1 mm para as portas - fornecimento e instalação	m²	15,40	R\$ 120,44	R\$ 152,25	R\$ 2.344,65	0,24%	
6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		-		6.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS							
6.2.1	74070/3	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	31,00		6.2.1	91307	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	un	11,00	R\$ 88,89	R\$ 112,37	R\$ 1.236,07		
6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO		-		6.3			PORTAS EM ALUMÍNIO							
6.3.1	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de	m²	2,10		6.3.1	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de	m²	2,10	R\$ 836,05	R\$ 1.056,85	R\$ 2.219,39	0,22%	
6.3.2	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68		6.3.2	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	R\$ 836,05	R\$ 1.056,85	R\$ 1.775,51	0,16%	
6.3.3	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36		6.3.3	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,36	R\$ 836,05	R\$ 1.056,85	R\$ 3.551,02	0,36%	
6.3.4	68050	SINAPI	Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	66,15		6.3.4	100702	SINAPI	Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive	m²	66,15	R\$ 616,50	R\$ 779,32	R\$ 51.552,02	5,17%	
6.3.5	74071/2	SINAPI	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,22		6.3.5	91341	SINAPI	Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,22	R\$ 836,05	R\$ 1.056,85	R\$ 2.346,21	0,24%	
6.4			PORTAS DE VIDRO - PV		-		6.4			PORTAS DE VIDRO - PV							
6.4.1	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias	un	1,00		6.4.1	102183	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	R\$ 1.722,47	R\$ 2.177,37	R\$ 2.177,37	0,22%	
6.5			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA		-		6.5			JANELAS DE ALUMÍNIO - JA							
6.5.1	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,88		6.5.1	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	0,88	R\$ 708,75	R\$ 895,93	R\$ 788,42	0,08%	
6.5.2	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,15		6.5.2	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,15	R\$ 708,75	R\$ 895,93	R\$ 1.926,25	0,19%	
6.5.3	85010	SINAPI	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	1,61		6.5.3	100674	SINAPI	Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	m²	1,61	R\$ 768,02	R\$ 970,85	R\$ 1.563,07	0,16%	
6.5.4	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,73		6.5.4	94569	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m²	2,73	R\$ 708,75	R\$ 895,93	R\$ 2.445,89	0,25%	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA

DADOS DA OBRA				LEGENDA	
PROJETO:	CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - CRECHE DA CERÂMICA (1001850)			○	Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)
ID DE IDENT:	1001850	BDI:	26,41%	●	Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.
NOME OBRA:	CRECHE DA CERÂMICA	Refer.:	SINAPI/Maio-2023, ORSE/Abril-2023 e SEINFRA/27 desonerado	●	Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros)
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, PROX. ESCOLA SÃO JOSÉ	Encargos sociais:	Com desoneração = 84,61% e 47,70%	●	Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)				SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	-------------------------	--	-----------------------------------	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	%(EXEC)	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	% DO VALOR	
6.5.5	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05		6.5.5	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05	R\$ 650,89	R\$ 822,79	R\$ 863,93	0,09%	
6.5.6	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60		6.5.6	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	12,60	R\$ 650,89	R\$ 822,79	R\$ 10.367,15	1,04%	
6.5.7	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40		6.5.7	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,40	R\$ 650,89	R\$ 822,79	R\$ 6.911,44	0,69%	
6.5.8	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30		6.5.8	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	6,30	R\$ 650,89	R\$ 822,79	R\$ 5.183,58	0,52%	
6.5.9	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05		6.5.9	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,05	R\$ 650,89	R\$ 822,79	R\$ 863,93	0,09%	
6.5.10	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,25		6.5.10	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	5,25	R\$ 650,89	R\$ 822,79	R\$ 4.319,65	0,43%	
6.5.11	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20		6.5.11	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	4,20	R\$ 650,89	R\$ 822,79	R\$ 3.455,72	0,35%	
6.5.12	73809/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80		6.5.12	94559	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	16,80	R\$ 650,89	R\$ 822,79	R\$ 13.822,87	1,39%	
6.5.13		MERCADO	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	1,88		6.5.13		CPU 06	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	1,88	R\$ 30,23	R\$ 38,22	R\$ 71,85	0,01%	
6.6			VIDROS			6.6			VIDROS								
6.6.1	72118	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	9,46		6.6.1	102156	SINAPI	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	9,46	R\$ 258,73	R\$ 327,06	R\$ 3.093,99	0,31%	
6.6.2	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	12,00		6.6.2		CPU 07	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	12,00	R\$ 548,04	R\$ 692,77	R\$ 8.313,24	0,83%	
6.7			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO			6.7			ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO								
6.7.1		MERCADO	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	112,15		6.7.1		CPU 08	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m²	112,15	R\$ 361,21	R\$ 456,61	R\$ 51.208,81	5,14%	
6.7.2		MERCADO	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	5,46		6.7.2		CPU 09	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	m²	5,46	R\$ 352,15	R\$ 445,16	R\$ 2.430,57	0,24%	
6.7.3	C4559	SEINFRA	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	19,12		6.7.3	9290	ORSE	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	19,12	R\$ 408,64	R\$ 516,58	R\$ 9.876,63	0,99%	
6.7.4	C4559	SEINFRA	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	99,90		6.7.4	99861	SEINFRA	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	m²	99,90	R\$ 549,56	R\$ 694,70	R\$ 69.400,53	6,96%	
7			SISTEMAS DE COBERTURA			7			SISTEMAS DE COBERTURA							0,00%	
7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica	m²	779,36	100,00%	7.1	72111	SINAPI	Estrutura metálica	m²	-	-	-	-	-	0,00%
7.2		MERCADO	Teiha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR	m²	805,81	100,00%	7.2		MERCADO	Teiha Sanduiche metálica com preenchimento em PIR	m²	-	-	-	-	-	0,00%
7.3	75220	SINAPI	Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	m	6,60	100,00%	7.3	75220	SINAPI	Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	m	-	-	-	-	-	0,00%
7.4	72105	SINAPI	Calha em chapa metálica N° 22 desenvolvimento de 50 cm	m²	97,85	100,00%	7.4	72105	SINAPI	Calha em chapa metálica N° 22 desenvolvimento de 50 cm	m²	-	-	-	-	-	0,00%
7.5	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	214,50	100,00%	7.5	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	-	-	-	-	-	0,00%
7.6	71623	SINAPI	Pingadeira (chapim) em concreto	m	211,25	100,00%	7.6	71623	SINAPI	Pingadeira (chapim) em concreto	m	-	-	-	-	-	0,00%
8			IMPERMEABILIZAÇÃO			8			IMPERMEABILIZAÇÃO							0,00%	
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	453,60	100,00%	8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	-	-	-	-	-	0,00%
9			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			9			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS						88.744,20	8,90%	
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	m²	2.544,94	100,00%	9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	m²	-	-	-	-	-	0,00%
9.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	2.019,11	100,00%	9.2	87535	SINAPI	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	-	-	-	-	-	0,00%
9.3	87776	SINAPI	Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	525,83	100,00%	9.3	87776	SINAPI	Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	m²	-	-	-	-	-	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA

DADOS DA OBRA				LEGENDA			
PROJETO:	CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - CRECHE DA CERÂMICA (1001850)			○	Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)		
ID DE IDENT:	1001850	BDI:	26,41%	●	Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.		
NOME OBRA:	CRECHE DA CERÂMICA			●	Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros)		
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, PROX. ESCOLA SÃO JOSÉ			●	Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.		

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL																
SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)				SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	%(EXEC)	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	% DO VALOR

9.4	75481	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	1.530,66	100,00%	9.4	75481	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	-	-	-	-	0,00%
9.5	87272	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	411,91		9.5	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca	m²	31,91	R\$ 71,63	R\$ 90,55	R\$ 2.889,45	0,29%
9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	5,58	100,00%	9.6	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	-	-	-	-	0,00%
9.7	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	4,15	100,00%	9.7	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	-	-	-	-	0,00%
9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	6,84	100,00%	9.8	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	-	-	-	-	0,00%
9.9	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	66,37	100,00%	9.9	87267	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	-	-	-	-	0,00%
9.10	73886/1	SINAPI	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	103,55		9.10	CPU 10		Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	103,55	R\$ 26,25	R\$ 33,19	R\$ 3.436,82	0,34%
9.11	C4294	SEINFRA	Forno de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	300,27		9.11	C4294	SEINFRA	Forno de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação	m²	300,27	R\$ 56,39	R\$ 71,28	R\$ 21.403,25	2,15%
9.12		MERCADO	Forno em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T"	m²	400,28		9.12	C4479	SEINFRA	Forno em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T"	m²	400,28	R\$ 120,58	R\$ 152,43	R\$ 61.014,68	6,12%

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)																
PAVIMENTAÇÃO INTERNA								PAVIMENTAÇÃO INTERNA								
10.1.1	73907/3	SINAPI	Contrapiso e=5,0cm	m²	811,66	100,00%	10.1.1	73907/3	SINAPI	Contrapiso e=5,0cm	m²	-	-	-	-	0,00%
10.1.2	87650	SINAPI	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	811,66	100,00%	10.1.2	87650	SINAPI	Camada regularizadora e=2,0cm	m²	-	-	-	-	0,00%
10.1.3	73922/5	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada	m²	403,54		10.1.3	98680	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada	m²	403,54	R\$ 42,52	R\$ 53,75	R\$ 21.690,28	2,18%
10.1.4	72815	SINAPI	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	37,42		10.1.4	102494	SINAPI	Pintura de base epoxi sobre piso	m²	37,42	R\$ 62,76	R\$ 79,33	R\$ 2.968,53	0,30%
10.1.5	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	149,12	100,00%	10.1.5	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	-	-	-	-	
10.1.6	87257	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	42,60		10.1.6	87257	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	0,51	R\$ 103,21	R\$ 130,47	R\$ 66,54	0,01%
10.1.7	72185	SINAPI	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	216,40		10.1.7	101727	SINAPI	Piso vinílico em manta e=2,0mm	m²	216,40	R\$ 206,68	R\$ 261,26	R\$ 56.536,66	5,67%
10.1.8	C4623	SEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa	m²	18,09		10.1.8	C4623	SEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa	m²	18,09	R\$ 186,00	R\$ 235,12	R\$ 4.253,32	0,43%
10.1.9	C4623	SEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa	m²	20,43		10.1.9	C4623	SEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa	m²	20,43	R\$ 186,00	R\$ 235,12	R\$ 4.803,50	0,48%
10.1.10	72189	SINAPI	Rodapé vinílico h=5cm	m²	103,55		10.1.10	CPU 11		Rodapé vinílico h=5cm	m²	103,55	R\$ 125,02	R\$ 158,03	R\$ 16.364,01	1,64%
10.1.11	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	19,88		10.1.11	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	19,88	R\$ 78,87	R\$ 99,70	R\$ 1.982,04	0,20%
10.1.12	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm	m	33,48	100,00%	10.1.12	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm	m	-	-	-	-	
10.1.13	C2285	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77		10.1.13	C2285	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	m	1,77	R\$ 132,46	R\$ 167,44	R\$ 296,37	0,03%
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		-		10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		-	-	-	-	
10.2.1	73892/2	SINAPI	Passo em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	222,84		10.2.1	94992	SINAPI	Passo em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	m²	222,84	R\$ 80,61	R\$ 101,90	R\$ 22.707,40	2,28%
10.2.2	73907/3	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	17,38	100,00%	10.2.2	73907/3	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	-	-	-	-	
10.2.3	73764/4	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados	m²	28,05		10.2.3	92393	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados	m²	28,05	R\$ 51,23	R\$ 64,76	R\$ 1.816,52	0,18%
10.2.4	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	3,51		10.2.4	C4624	SEINFRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	3,51	R\$ 112,90	R\$ 142,72	R\$ 500,95	0,05%
10.2.5	C4624	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	1,89		10.2.5	C4624	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	1,89	R\$ 112,90	R\$ 142,72	R\$ 269,74	0,03%
10.2.6	74223/1	SINAPI	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e	m	15,30	100,00%	10.2.6	74223/1	SINAPI	Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e	m	-	-	-	-	
10.2.7	73692	SINAPI	Colchão de areia e=10cm	m²	6,00		10.2.7	3212	ORSE	Colchão de areia e=10cm	m²	6,00	R\$ 126,76	R\$ 160,24	R\$ 961,44	0,10%
10.2.8	74236/1	SINAPI	Grana batatais em placas	m²	331,98		10.2.8	98504	SINAPI	Grana batatais em placas	m²	331,98	R\$ 16,24	R\$ 20,53	R\$ 6.815,55	0,68%

PINTURA																
11.1	C1207	SEINFRA	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	1.530,66		11.1	88496	SINAPI	Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos	m²	765,33	R\$ 26,15	R\$ 33,06	R\$ 25.301,81	2,54%
11.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.050,08		11.2	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	m²	2.050,08	R\$ 11,42	R\$ 14,44	R\$ 29.603,16	2,97%
11.3	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	704,15		11.3	88488	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto	m²	704,15	R\$ 13,36	R\$ 16,89	R\$ 11.893,09	1,19%
11.4	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	78,12		11.4	102219	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	78,12	R\$ 15,35	R\$ 19,40	R\$ 1.515,53	0,15%
11.5	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	10,36		11.5	102218	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	10,36	R\$ 14,81	R\$ 18,72	R\$ 193,94	0,02%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA

DADOS DA OBRA				LEGENDA			
PROJETO:	CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - CRECHE DA CERÂMICA (1001850)			○	Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)		
ID DE IDENT:	1001850	BDI:	26,41%	●	Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.		
NOME OBRA:	CRECHE DA CERÂMICA			●	Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros)		
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, PROX. ESCOLA SÃO JOSÉ			●	Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.		

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)				SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	-------------------------	--	-----------------------------------	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	%(EXEC)	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	% DO VALOR
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	---------	------	--------	-------	------------------------	-----	--------	-------------	-------------	-------------	------------

11.6	79460	SINAPI	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	109,17		11.6	102494	SINAPI	Pintura epoxi - 02 demãos	m²	109,17	R\$ 62,76	R\$ 79,33	R\$ 8.660,46	0,87%
------	-------	--------	---------------------------	----	--------	--	------	--------	--------	---------------------------	----	--------	-----------	-----------	--------------	-------

12							12							7.599,88		0,76%
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA							INSTALAÇÃO HIDRÁULICA									
12.1							12.1									
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO							TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO									
12.1.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	24,14	100,00%	12.1.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	-	-	-	-	0,00%
12.1.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	164,46	100,00%	12.1.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	-	-	-	-	0,00%
12.1.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	2,71	100,00%	12.1.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	-	-	-	-	0,00%
12.1.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	64,93		12.1.4	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	11,93	R\$ 16,78	R\$ 21,21	R\$ 253,04	0,03%
12.1.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	19,39	100,00%	12.1.5	89450	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	-	-	-	-	0,00%
12.1.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	179,81		12.1.6	89451	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	71,81	R\$ 44,05	R\$ 55,68	R\$ 3.998,38	0,40%
12.1.7	72794	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação	un	8,00		12.1.7	94713	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 222,34	R\$ 281,06	R\$ 281,06	0,03%
12.1.8	72789	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e	un	2,00	100,00%	12.1.8	72789	SINAPI	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.9	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e	un	2,00	100,00%	12.1.9	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.10	89538	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e	un	62,00		12.1.10	89383	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e	un	12,00	R\$ 5,33	R\$ 6,74	R\$ 80,88	0,01%
12.1.11	89553	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00	100,00%	12.1.11	89553	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.12	89596	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e	un	21,00	100,00%	12.1.12	89596	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.13	89610	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	8,00	100,00%	12.1.13	89610	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.14	89613	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e	un	12,00		12.1.14	89613	SINAPI	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e	un	2,00	R\$ 26,64	R\$ 33,68	R\$ 67,36	0,01%
12.1.15	C0501	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	16,00		12.1.15	C0501	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	4,00	R\$ 11,53	R\$ 14,58	R\$ 58,32	0,01%
12.1.16	C0500	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	6,00	100,00%	12.1.16	C0500	SEINFRA	Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.17	C0492	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	24,00		12.1.17	C0492	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	un	4,00	R\$ 11,53	R\$ 14,58	R\$ 58,32	0,01%
12.1.18	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	7,00	100,00%	12.1.18	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.19	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	100,00%	12.1.19	C0503	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.20	C0498	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	8,00	100,00%	12.1.20	C0498	SEINFRA	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.21	86884	SINAPI	Engate flexível plastico 1/2 - 30cm	un	30,00		12.1.21	86884	SINAPI	Engate flexível plastico 1/2 - 30cm	un	30,00	R\$ 9,78	R\$ 12,36	R\$ 370,80	0,04%
12.1.22	89359	SINAPI	Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	1,00	100,00%	12.1.22	89359	SINAPI	Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.23	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	5,00	100,00%	12.1.23	89485	SINAPI	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.24	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	3,00	100,00%	12.1.24	89502	SINAPI	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.25	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00	100,00%	12.1.25	89515	SINAPI	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.26	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	6,00	100,00%	12.1.26	89358	SINAPI	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.27	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	68,00	100,00%	12.1.27	89362	SINAPI	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.28	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	12,00	100,00%	12.1.28	89501	SINAPI	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.29	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	1,00	100,00%	12.1.29	89505	SINAPI	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.30	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	34,00	100,00%	12.1.30	89521	SINAPI	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.31	90373	SINAPI	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00	100,00%	12.1.31	90373	SINAPI	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.32	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	55,00	100,00%	12.1.32	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.33	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	100,00%	12.1.33	89645	SINAPI	Joelho de redução 90° soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.34	89424	SINAPI	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	10,00	100,00%	12.1.34	89424	SINAPI	Luva soldável com rosca 25mm - 3/4"	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.35	89980	SINAPI	Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	5,00	100,00%	12.1.35	89980	SINAPI	Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.36	89395	SINAPI	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	20,00	100,00%	12.1.36	89395	SINAPI	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA																
DADOS DA OBRA										LEGENDA						
PROJETO:	CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - CRECHE DA CERÂMICA (1001850)									○	Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)					
ID DE IDENT:	1001850	BDI:	26,41%							●	Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.					
NOME OBRA:	CRECHE DA CERÂMICA		Refer.:	SINAPI/Maio-2023, ORSE/Abril-2023 E SEINFRA/27 desonerado						●	Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros)					
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, PROX. ESCOLA SÃO JOSÉ		Encargos sociais:	Com desoneração = 84,61% e 47,70%						●	Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.					
PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL																
SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL					SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)			SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO					SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	%(EXEC)	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	% DO VALOR
12.1.37	89625	SINAPI	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	6,00	100,00%	12.1.37	89625	SINAPI	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.38	89628	SINAPI	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00		12.1.38	89628	SINAPI	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	6,00	R\$ 41,87	R\$ 52,93	R\$ 317,58	0,03%
12.1.39	89566	SINAPI	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	14,00		12.1.39	89566	SINAPI	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	9,00	R\$ 43,07	R\$ 54,44	R\$ 489,96	0,05%
12.1.40	89627	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	11,00		12.1.40	89627	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 17,23	R\$ 21,78	R\$ 21,78	0,00%
12.1.41	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00		12.1.41	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	3,00	R\$ 53,82	R\$ 68,03	R\$ 204,09	0,02%
12.1.42	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	3,00		12.1.42	89630	SINAPI	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 53,82	R\$ 68,03	R\$ 68,03	0,01%
12.1.43	89439	SINAPI	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	11,00	100,00%	12.1.43	89439	SINAPI	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.44	90374	SINAPI	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	1,00	100,00%	12.1.44	90374	SINAPI	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.1.45		MERCADO	Tubo de descarga VDE 38mm	un	1,00		12.1.45		CPU 12	Tubo de descarga VDE 38mm	un	14,00	R\$ 32,92	R\$ 41,61	R\$ 582,54	0,06%
12.1.46		MERCADO	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario	un	14,00		12.1.46	3706	ORSE	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario	un	14,00	R\$ 13,01	R\$ 16,45	R\$ 230,30	0,02%
12.2			REGISTROS		-		12.2			REGISTROS		-	-	-	-	0,00%
12.2.1		MERCADO	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	100,00%	12.2.1		MERCADO	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.2.2	74181/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	4,00	100,00%	12.2.2	74181/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.2.3	74180/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	6,00	100,00%	12.2.3	74180/1	SINAPI	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.2.4	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	100,00%	12.2.4	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.2.5	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	1,00	100,00%	12.2.5	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.2.6	74174/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	100,00%	12.2.6	74174/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
12.2.7	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	26,00		12.2.7	94792	SINAPI	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	4,00	R\$ 102,33	R\$ 129,36	R\$ 517,44	0,05%
12.2.8	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	10,00	100,00%	12.2.8	89985	SINAPI	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		-		13			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		-	-	-	-	0,00%
13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		-		13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		-	-	-	-	0,00%
13.1.1	89848	SINAPI	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,72	100,00%	13.1.1	89848	SINAPI	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	-	-	-	-	0,00%
13.1.2	89746	SINAPI	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	14,00	100,00%	13.1.2	89746	SINAPI	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
13.1.3	89744	SINAPI	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	36,00	100,00%	13.1.3	89744	SINAPI	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
13.1.4	89693	SINAPI	Tê sanitario - 100 - 100mm, fornecimento e instalação	un	1,00	100,00%	13.1.4	89693	SINAPI	Tê sanitario - 100 - 100mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
13.2			ACESSÓRIOS		-		13.2			ACESSÓRIOS		-	-	-	-	0,00%
13.2.1		MERCADO	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido. Ø100mm	un	12,00	100,00%	13.2.1		MERCADO	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido. Ø100mm	un	-	-	-	-	0,00%
13.2.2	72286	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	10,00	100,00%	13.2.2	72286	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	-	-	-	-	0,00%
14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		-		14			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		-	-	-	-	0,00%
14.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	83,23	100,00%	14.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	m	-	-	-	-	0,00%
14.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	185,94	100,00%	14.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	m	-	-	-	-	0,00%
14.3	89511	SINAPI	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	38,05	100,00%	14.3	89511	SINAPI	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	m	-	-	-	-	0,00%
14.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	143,52	100,00%	14.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	m	-	-	-	-	0,00%
14.5	89849	SINAPI	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	2,77	100,00%	14.5	89849	SINAPI	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	m	-	-	-	-	0,00%
14.6	90375	SINAPI	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	22,00	100,00%	14.6	90375	SINAPI	Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm	un	-	-	-	-	0,00%
14.7	89728	SINAPI	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	56,00	100,00%	14.7	89728	SINAPI	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
14.8	89746	SINAPI	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	100,00%	14.8	89746	SINAPI	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
14.9	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	36,00	100,00%	14.9	89732	SINAPI	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
14.10	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	27,00	100,00%	14.10	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
14.11	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	14,00	100,00%	14.11	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
14.12	89522	SINAPI	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	29,00	100,00%	14.12	89522	SINAPI	Joelho PVC 90° 75mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
14.13	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	33,00	100,00%	14.13	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° 50mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA																
DADOS DA OBRA										LEGENDA						
PROJETO:	CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - CRECHE DA CERÂMICA (1001850)									○	Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)					
ID DE IDENT:	1001850	BDI:	26,41%							●	Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.					
NOME OBRA:	CRECHE DA CERÂMICA		Refer.:	SINAPI/Maio-2023, ORSE/Abril-2023 e SEINFRA/27 desonerado						●	Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros)					
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, PROX. ESCOLA SÃO JOSÉ		Encargos sociais:	Com desoneração = 84,61% e 47,70%						●	Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.					
PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL																
SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL					SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)					SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO					SERVIÇOS COMPLEMENTARES	VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	%(EXEC)	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	% DO VALOR
14.14	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	6,00	100,00%	14.14	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
14.15	89724	SINAPI	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e	un	37,00	100,00%	14.15	89724	SINAPI	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e	un	-	-	-	-	0,00%
14.16	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	14,00	100,00%	14.16	89569	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
14.17	89690	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	8,00	100,00%	14.17	89690	SINAPI	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
14.18	89685	SINAPI	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	8,00	100,00%	14.18	89685	SINAPI	Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
14.19	89623	SINAPI	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	100,00%	14.19	89623	SINAPI	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
14.20	89623	SINAPI	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	9,00	100,00%	14.20	89623	SINAPI	Tê PVC 90° - 40mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
14.21	89696	SINAPI	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	4,00	100,00%	14.21	89696	SINAPI	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
14.22	89696	SINAPI	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	10,00	100,00%	14.22	89696	SINAPI	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
14.23	89784	SINAPI	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	15,00	100,00%	14.23	89784	SINAPI	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
14.24	89707	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	19,00	100,00%	14.24	89707	SINAPI	Caixa sifonada 150x150x50mm	un	-	-	-	-	0,00%
14.25	74051/2	SINAPI	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	4,00	100,00%	14.25	74051/2	SINAPI	Caixa de gordura simples - CG 37cm	un	-	-	-	-	0,00%
14.26	72289	SINAPI	Caixa de inspeção 60x60cm	un	13,00	100,00%	14.26	72289	SINAPI	Caixa de inspeção 60x60cm	un	-	-	-	-	0,00%
14.27	74104/1	SINAPI	Caixa de inspeção modulada DN 30cm	un	1,00	100,00%	14.27	74104/1	SINAPI	Caixa de inspeção modulada DN 30cm	un	-	-	-	-	0,00%
14.28	89710	SINAPI	Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	un	18,00	100,00%	14.28	89710	SINAPI	Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	un	-	-	-	-	0,00%
14.29		MERCADO	Terminal de Ventilação 50mm	un	23,00	100,00%	14.29		MERCADO	Terminal de Ventilação 50mm	un	-	-	-	-	0,00%
14.30	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00	100,00%	14.30	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	-	-	-	-	0,00%
14.31	74197/1	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00	100,00%	14.31	74197/1	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	-	-	-	-	0,00%

15			LOUÇAS E METAIS				15			LOUÇAS E METAIS					67.237,87	6,75%
15.1	C4635	SEINFRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, 100x100x40mm	un	2,00		15.1	C4635	SEINFRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, 100x100x40mm	un	2,00	R\$ 1.025,38	R\$ 1.296,18	R\$ 2.592,36	0,26%
15.2	6021	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	un	2,00		15.2	6021	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 68,55	R\$ 86,65	R\$ 173,30	0,02%
15.3	72739	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	un	10,00		15.3	100848	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	un	10,00	R\$ 557,70	R\$ 704,99	R\$ 7.049,90	0,71%
15.4	40729	SINAPI	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	14,00	100,00%	15.4	40729	SINAPI	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
15.5	86901	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	13,00		15.5	86901	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	13,00	R\$ 144,19	R\$ 182,27	R\$ 2.369,51	0,24%
15.6		MERCADO	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00		15.6	CPU 13		Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	R\$ 558,17	R\$ 705,58	R\$ 2.116,74	0,21%
15.7	86936	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo	un	9,00		15.7	86936	SINAPI	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo	un	9,00	R\$ 528,01	R\$ 667,46	R\$ 6.007,14	0,60%
15.8		MERCADO	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00		15.8	CPU 14		Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	2,00	R\$ 339,17	R\$ 428,74	R\$ 857,48	0,09%
15.9		MERCADO	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados, fornecimento e instalação	un	3,00		15.9	86943	SINAPI	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados, fornecimento e instalação	un	3,00	R\$ 256,12	R\$ 323,76	R\$ 971,28	0,10%
15.10	86904	SINAPI	Lavatório pequeno Ravenal/zy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA	un	3,00		15.10	86904	SINAPI	Lavatório pequeno Ravenal/zy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA	un	3,00	R\$ 147,05	R\$ 185,89	R\$ 557,67	0,06%
15.11	86919	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	5,00		15.11	86919	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	5,00	R\$ 912,87	R\$ 1.153,96	R\$ 5.769,80	0,58%
15.12	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010A, LORENZETTI, ou equivalente	un	10,00		15.12	100860	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010A, LORENZETTI, ou equivalente	un	10,00	R\$ 90,19	R\$ 114,01	R\$ 1.140,10	0,11%
15.13	C4642	SEINFRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, 100x100x40mm	un	2,00		15.13	C4642	SEINFRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, 100x100x40mm	un	2,00	R\$ 609,69	R\$ 770,71	R\$ 1.541,42	0,15%
15.14		MERCADO	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação	un	2,00		15.14	100849	SINAPI	Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 37,18	R\$ 47,00	R\$ 94,00	0,01%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA										
DADOS DA OBRA					LEGENDA					
PROJETO:	CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - CRECHE DA CERÂMICA (1001850)				○	Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)				
ID DE IDENT:	1001850	BDI:	26,41%		●	Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.				
NOME OBRA:	CRECHE DA CERÂMICA				●	Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros)				
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, PROX. ESCOLA SÃO JOSÉ				●	Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.				

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL										SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)		SERVIÇOS DE NOVA PACTUAÇÃO		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	-------------------------	--	-----------------------------------	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	%(EXEC)	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	% DO VALOR
15.15		MERCADO	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37. DECA ou equivalente, fornecimento e	un	14,00		15.15	95544	SINAPI	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37. DECA ou equivalente, fornecimento e	un	14,00	R\$ 79,79	R\$ 100,86	R\$ 1.412,04	0,14%
15.16		MERCADO	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR. DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação	un.	3,00		15.16	CPU 15		Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR. DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação	un.	3,00	R\$ 288,33	R\$ 364,48	R\$ 1.093,44	0,11%
15.17		MERCADO	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00		15.17	C2507	SEINFRA	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 159,51	R\$ 201,64	R\$ 403,28	0,04%
15.18		MERCADO	Torneira elétrica Forti Maxi, com mangueira plastica, código 79004. LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00		15.18	CPU 16		Torneira elétrica Forti Maxi, com mangueira plastica, código 79004. LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	un	2,00	R\$ 192,19	R\$ 242,94	R\$ 485,88	0,05%
15.19	73663	SINAPI	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ. DECA ou equivalente (para chuveiros). Deca ou equivalente	un	10,00		15.19	86909	SINAPI	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ. DECA ou equivalente (para chuveiros). Deca ou equivalente	un	10,00	R\$ 136,88	R\$ 173,03	R\$ 1.730,30	0,17%
15.20	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37. DECA, ou equivalente	un	12,00		15.20	86909	SINAPI	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37. DECA, ou equivalente	un	12,00	R\$ 136,88	R\$ 173,03	R\$ 2.076,36	0,21%
15.21	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00		15.21	86916	SINAPI	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00	R\$ 21,85	R\$ 27,62	R\$ 303,82	0,03%
15.22	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37. Deca ou equivalente	un	19,00		15.22	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37. Deca ou equivalente	un	19,00	R\$ 78,82	R\$ 99,64	R\$ 1.893,16	0,19%
15.23		MERCADO	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009. Melhoramentos ou equivalente.	un	17,00		15.23	95547	SINAPI	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009. Melhoramentos ou equivalente.	un	17,00	R\$ 115,48	R\$ 145,98	R\$ 2.481,66	0,25%
15.24		MERCADO	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007. Melhoramentos ou equivalente.	un	13,00		15.24	CPU 17		Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007. Melhoramentos ou equivalente.	un	13,00	R\$ 44,67	R\$ 56,47	R\$ 734,11	0,07%
15.25		MERCADO	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	6,00		15.25	100866	SINAPI	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	un	6,00	R\$ 320,89	R\$ 405,64	R\$ 2.433,84	0,24%
15.26		MERCADO	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido.Celite ou equivalente, fornecimento e instalação	un	3,00		15.26	100867	SINAPI	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido.Celite ou equivalente, fornecimento e instalação	un	3,00	R\$ 341,71	R\$ 431,96	R\$ 1.295,88	0,13%
15.27		MERCADO	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação	un	1,00		15.27	100863	SINAPI	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 626,59	R\$ 792,07	R\$ 792,07	0,08%
15.28		MERCADO	Cabide metálico Izy, código 2060.C37. Deca ou equivalente, fornecimento e instalação	un	10,00		15.28	CPU 18		Cabide metálico Izy, código 2060.C37. Deca ou equivalente, fornecimento e instalação	un	10,00	R\$ 123,38	R\$ 155,96	R\$ 1.559,60	0,16%
15.29		MERCADO	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00		15.29	100875	SINAPI	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 1.142,42	R\$ 1.444,13	R\$ 1.444,13	0,14%
15.30		MERCADO	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	un	94,00		15.30	CPU 19		Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	un	94,00	R\$ 122,51	R\$ 154,86	R\$ 14.566,84	1,46%
15.31	74072/3	SINAPI	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	9,90		15.31	99855	SINAPI	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	m	9,90	R\$ 103,94	R\$ 131,39	R\$ 1.300,76	0,13%

16						16						5.084,94		0,51%		
16.1	74138/2	SINAPI	Abriço para Central de GLP, em concreto	m³	0,78		16.1	99439	SINAPI	Abriço para Central de GLP, em concreto	m³	0,78	R\$ 623,16	R\$ 787,74	R\$ 614,44	0,06%
16.2	85014	SINAPI	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,32		16.2	CPU 20		Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m²	0,32	R\$ 85,86	R\$ 108,54	R\$ 34,73	0,00%
16.3	73976/3	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	22,00		16.3	92688	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	22,00	R\$ 36,64	R\$ 46,32	R\$ 1.019,04	0,10%
16.4	C1250	SEINFRA	Envelopamento de concreto - 3cm	m	22,00		16.4	C1250	SEINFRA	Envelopamento de concreto - 3cm	m	22,00	R\$ 15,89	R\$ 20,09	R\$ 441,98	0,04%
16.5		MERCADO	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	2,00		16.5	4014	SINAPI	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	2,00	R\$ 9,90	R\$ 12,51	R\$ 25,02	0,00%
16.6		MERCADO	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00		16.6	9012	ORSE	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	R\$ 73,54	R\$ 92,96	R\$ 371,84	0,04%
16.7		MERCADO	União 3/4" NPT 300	un	3,00		16.7	981	ORSE	União 3/4" NPT 300	un	3,00	R\$ 64,31	R\$ 81,29	R\$ 243,87	0,02%
16.8		MERCADO	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00		16.8	945	ORSE	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00	R\$ 14,91	R\$ 18,85	R\$ 113,10	0,01%
16.9		MERCADO	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00		16.9	944	ORSE	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00	R\$ 10,80	R\$ 13,65	R\$ 54,60	0,01%
16.10		MERCADO	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00		16.10	10313	ORSE	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	R\$ 15,46	R\$ 19,54	R\$ 78,16	0,01%
16.11		MERCADO	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00		16.11	1009	ORSE	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00	R\$ 21,88	R\$ 27,66	R\$ 27,66	0,00%
16.12		MERCADO	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00		16.12	10574	ORSE	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00	R\$ 12,75	R\$ 16,12	R\$ 16,12	0,00%
16.13		MERCADO	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00		16.13	CPU 21		Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00	R\$ 21,90	R\$ 27,68	R\$ 55,36	0,01%
16.14		MERCADO	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00		16.14	92941	SINAPI	Luva de redução 1/4" x 1/2"	un	2,00	R\$ 33,76	R\$ 42,68	R\$ 85,36	0,01%
16.15		MERCADO	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00		16.15	894	ORSE	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	R\$ 12,96	R\$ 16,38	R\$ 32,76	0,00%
16.16		MERCADO	Regulador 1º estágio com manometro	un	1,00		16.16	8708	ORSE	Regulador 1º estágio com manometro	un	1,00	R\$ 158,90	R\$ 200,87	R\$ 200,87	0,02%
16.17		MERCADO	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00		16.17	CPU 22		Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00	R\$ 384,50	R\$ 486,05	R\$ 486,05	0,05%
16.18		MERCADO	Mangueira Flexível	m	2,00		16.18	1358	ORSE	Mangueira Flexível	m	2,00	R\$ 12,67	R\$ 16,02	R\$ 32,04	0,00%
16.20		MERCADO	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00		16.20	7835	ORSE	Regulador 2º estágio com registro	un	2,00	R\$ 430,03	R\$ 543,60	R\$ 1.087,20	0,11%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA

DADOS DA OBRA				LEGENDA			
PROJETO:	CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - CRECHE DA CERÂMICA (1001850)			○	Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)		
ID DE IDENT:	1001850	BDI:	26,41%	●	Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.		
NOME OBRA:	CRECHE DA CERÂMICA	Refer.:	SINAPI/Maio-2023, ORSE/Abril-2023 E SEINFRA/27 desonerado	●	Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros)		
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, PROX. ESCOLA SÃO JOSÉ	Encargos sociais:	Com desoneração = 84,61% e 47,70%	●	Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.		

SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)				SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)	
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	-------------------------	--	-----------------------------------	--

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	%(EXEC)	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	% DO VALOR
------	--------	-------	------------------------	-----	--------	---------	------	--------	-------	------------------------	-----	--------	-------------	-------------	-------------	------------

16.21		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00		16.21	10363	ORSE	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	un	1,00	R\$ 25,61	R\$ 32,37	R\$ 32,37	0,00%
16.22		MERCADO	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00		16.22	10363	ORSE	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	un	1,00	R\$ 25,61	R\$ 32,37	R\$ 32,37	0,00%

17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				17			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					38.399,31	3,85%
17.1	72553	SINAPI	Extintor ABC - 6KG	un	5,00		17.1	101909	SINAPI	Extintor ABC - 6KG	un	5,00	R\$ 239,31	R\$ 302,51	R\$ 1.512,55	0,15%
17.2	72554	SINAPI	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00		17.2	101907	SINAPI	Extintor CO2 - 6KG	un	1,00	R\$ 679,31	R\$ 858,72	R\$ 858,72	0,09%
17.3	72297	SINAPI	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00		17.3	94471	SINAPI	Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2"	un	2,00	R\$ 72,84	R\$ 92,08	R\$ 184,16	0,02%
17.4	72297	SINAPI	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	10,00		17.4	94471	SINAPI	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	un	10,00	R\$ 72,84	R\$ 92,08	R\$ 920,80	0,09%
17.5	72302	SINAPI	Curva macho - fêmea 2 1/2"	un	1,00		17.5	94473	SINAPI	Curva macho - fêmea 2 1/2"	un	1,00	R\$ 115,36	R\$ 145,83	R\$ 145,83	0,01%
17.6	72677	SINAPI	Niple duplo apo galvanizado 2 1/2"	un	11,00		17.6	94468	SINAPI	Niple duplo apo galvanizado 2 1/2"	un	11,00	R\$ 70,07	R\$ 88,58	R\$ 974,38	0,10%
17.7	72715	SINAPI	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00		17.7	97459	SINAPI	Tê aço galvanizado 2 1/2"	un	2,00	R\$ 523,80	R\$ 662,14	R\$ 1.324,28	0,13%
17.8	73976/8	SINAPI	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	m	61,56		17.8	92655	SINAPI	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" 2 1/2"	m	61,56	R\$ 110,78	R\$ 140,04	R\$ 8.620,86	0,86%
17.9		MERCADO	Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"	un	3,00		17.9	1521	ORSE	Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"	un	3,00	R\$ 298,36	R\$ 377,16	R\$ 1.131,48	0,11%
17.10		MERCADO	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm	un	2,00		17.10	1519	ORSE	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm	un	2,00	R\$ 416,25	R\$ 526,18	R\$ 1.052,36	0,11%
17.11		MERCADO	Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00		17.11		CPU 23	Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	un	2,00	R\$ 96,16	R\$ 121,56	R\$ 243,12	0,02%
17.12		MERCADO	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	2,00		17.12	C4385	SEINFRA	Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	2,00	R\$ 92,73	R\$ 117,22	R\$ 234,44	0,02%
17.13		MERCADO	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	4,00		17.13	1515	ORSE	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	un	4,00	R\$ 550,24	R\$ 695,56	R\$ 2.782,24	0,28%
17.14	72677	SINAPI	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	2,00		17.14	94468	SINAPI	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	un	2,00	R\$ 70,07	R\$ 88,58	R\$ 177,16	0,02%
17.15		MERCADO	União assento de ferro conico macho-fêmea 2 1/2"	un	4,00		17.15	986	ORSE	União assento de ferro conico macho-fêmea 2 1/2"	un	4,00	R\$ 281,02	R\$ 355,24	R\$ 1.420,96	0,14%
17.16		MERCADO	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	2,00		17.16	1517	ORSE	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	2,00	R\$ 250,60	R\$ 316,78	R\$ 633,56	0,06%
17.17		MERCADO	Registro globo 2 1/2" 45º	un	2,00		17.17	103019	SINAPI	Registro globo 2 1/2" 45º	un	2,00	R\$ 198,27	R\$ 250,63	R\$ 501,26	0,05%
17.18		MERCADO	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	2,00		17.18		CPU 24	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	un	2,00	R\$ 132,12	R\$ 167,01	R\$ 334,02	0,03%
17.19	84798	SINAPI	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00		17.19	101798	SINAPI	Tampão de FoFo 50x50cm	un	1,00	R\$ 360,48	R\$ 455,68	R\$ 455,68	0,05%
17.20		MERCADO	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00		17.20	94499	SINAPI	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00	R\$ 259,88	R\$ 328,51	R\$ 1.642,55	0,16%
17.21	73795/6	SINAPI	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00		17.21	99633	SINAPI	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00	R\$ 613,84	R\$ 775,96	R\$ 1.551,92	0,16%
17.22	10765/ORSE	ORSE	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	20,00		17.22	11867	ORSE	Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora	un	20,00	R\$ 156,03	R\$ 197,24	R\$ 3.944,80	0,40%
17.23	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	6,00		17.23	102520	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	m²	6,00	R\$ 70,08	R\$ 88,59	R\$ 531,54	0,05%
17.24	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00		17.24	102520	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	2,00	R\$ 70,08	R\$ 88,59	R\$ 177,18	0,02%
17.25		MERCADO	Conjunto motobomba	un	2,00		17.25		CPU 25	Conjunto motobomba	un	2,00	R\$ 2.592,68	R\$ 3.277,41	R\$ 6.554,82	0,66%
17.26	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00		17.26	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio	un	2,00	R\$ 15,26	R\$ 19,29	R\$ 38,58	0,00%
17.27	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saída de emergência	un	11,00		17.27	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saída de emergência	un	11,00	R\$ 18,89	R\$ 23,88	R\$ 262,68	0,03%
17.28	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	3,00		17.28	C4628	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	un	3,00	R\$ 18,89	R\$ 23,88	R\$ 71,64	0,01%
17.29	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio	un	6,00		17.29	C4627	SEINFRA	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio	un	6,00	R\$ 15,26	R\$ 19,29	R\$ 115,74	0,01%

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				135.574,75		13,60%						
18.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				18.1			CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO						
18.1.1	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com	un	3,00		18.1.1	101883	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com	un	2,00	R\$ 510,59	R\$ 645,44	R\$ 1.290,88	0,13%
18.1.2	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com	un	1,00		18.1.2	101879	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com	un	1,00	R\$ 535,63	R\$ 677,09	R\$ 677,09	0,07%
18.1.3	74131/6	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com	un	2,00		18.1.3	101880	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com	un	2,00	R\$ 616,82	R\$ 779,72	R\$ 1.559,44	0,16%
18.1.4	74131/7	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com	un	1,00		18.1.4	101881	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com	un	1,00	R\$ 886,53	R\$ 1.120,66	R\$ 1.120,66	0,11%
18.1.5		MERCADO	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00		18.1.5	101946	SINAPI	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 164,33	R\$ 207,73	R\$ 207,73	0,02%
18.2			DISJUNTORES				18.2			DISJUNTORES						
18.2.1	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	38,00	100,00%	18.2.1	93653	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	un	38,00	R\$ 10,61	R\$ 13,41	R\$ 509,58	0,05%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA

DADOS DA OBRA				LEGENDA			
PROJETO:	CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - CRECHE DA CERÂMICA (1001850)			○	Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)		
ID DE IDENT:	1001850	BDI:	26,41%	●	Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.		
NOME OBRA:	CRECHE DA CERÂMICA	Refer.:	SINAPI/Maio-2023, ORSE/Abril-2023 E SEINFRA/27 desonerado	●	Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros)		
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, PROX. ESCOLA SÃO JOSÉ	Encargos sociais:	Com desoneração = 84,61% e 47,70%	●	Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.		

PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL																
SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL				SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)				SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)		
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	%(EXEC)	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	% DO VALOR

18.2.2	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	26,00		18.2.2	93655	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	26,00	R\$ 12,28	R\$ 15,52	R\$ 403,52	0,04%
18.2.3	74130/1	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	4,00		18.2.3	93657	SINAPI	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	4,00	R\$ 13,64	R\$ 17,24	R\$ 68,96	0,01%
18.2.4	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	un	4,00		18.2.4	93669	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	un	4,00	R\$ 69,23	R\$ 87,51	R\$ 350,04	0,04%
18.2.5	74130/4	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	4,00		18.2.5	93673	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	un	4,00	R\$ 87,68	R\$ 110,84	R\$ 443,36	0,04%
18.2.6	74130/5	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 70A	un	2,00		18.2.6	101894	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 70A	un	2,00	R\$ 141,58	R\$ 178,97	R\$ 357,94	0,04%
18.2.7	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 125A	un	1,00		18.2.7	CPU 26		Disjuntor tripolar termomagnético 125A	un	1,00	R\$ 325,60	R\$ 411,59	R\$ 411,59	0,04%
18.2.8	74130/6	SINAPI	Disjuntor tripolar termomagnético 150A	un	1,00		18.2.8	CPU 26		Disjuntor tripolar termomagnético 150A	un	1,00	R\$ 325,60	R\$ 411,59	R\$ 411,59	0,04%
18.2.9	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	4,00		18.2.9	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	4,00	R\$ 119,10	R\$ 150,55	R\$ 602,20	0,06%
18.2.10	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA	un	22,00		18.2.10	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA	un	22,00	R\$ 119,10	R\$ 150,55	R\$ 3.312,10	0,33%
18.2.11	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA	un	4,00		18.2.11	C4562	SEINFRA	Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA	un	4,00	R\$ 119,10	R\$ 150,55	R\$ 602,20	0,06%
18.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		-	100,00%	18.3			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		-	-	-	-	0,00%
18.3.1	72934	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	758,80	100,00%	18.3.1	72934	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	-	-	-	-	0,00%
18.3.2	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	12,10	100,00%	18.3.2	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	-	-	-	-	0,00%
18.3.3	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	187,50	100,00%	18.3.3	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	-	-	-	-	0,00%
18.3.4	73798/1	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	6,60	100,00%	18.3.4	73798/1	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	-	-	-	-	0,00%
18.3.5	73798/3	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	55,20		18.3.5	CPU 27		Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	55,20	R\$ 46,61	R\$ 58,92	R\$ 3.252,38	0,33%
18.3.6	83366	SINAPI	Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada	un	16,00	100,00%	18.3.6	83366	SINAPI	Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada	un	-	-	-	-	0,00%
18.3.7	83387	SINAPI	Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação	un	118,00	100,00%	18.3.7	83387	SINAPI	Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
18.3.8	83388	SINAPI	Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação	un	134,00	100,00%	18.3.8	83388	SINAPI	Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
18.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)		-	100,00%	18.4			CABOS E FIOS (CONDUTORES)		-	-	-	-	0,00%
18.4.1	73860/8	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não	m	5.800,30		18.4.1	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não	m	5.800,30	R\$ 4,08	R\$ 5,16	R\$ 29.929,55	3,00%
18.4.2	73860/9	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não	m	1.955,30		18.4.2	91928	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não	m	1.955,30	R\$ 6,32	R\$ 7,99	R\$ 15.622,85	1,57%
18.4.3	73860/10	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não	m	364,20		18.4.3	91930	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não	m	364,20	R\$ 8,86	R\$ 11,20	R\$ 4.079,04	0,41%
18.4.4	73860/12	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não	m	140,60		18.4.4	91934	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não	m	140,60	R\$ 23,02	R\$ 29,10	R\$ 4.091,46	0,41%
18.4.5	73860/13	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não	m	145,60		18.4.5	101888	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não	m	145,60	R\$ 23,79	R\$ 30,07	R\$ 4.378,19	0,44%
18.4.6	73860/22	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não	m	35,50		18.4.6	101563	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não	m	35,50	R\$ 35,04	R\$ 44,29	R\$ 1.572,30	0,16%
18.4.7	73860/15	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não	m	141,90		18.4.7	101565	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não	m	141,90	R\$ 72,44	R\$ 91,57	R\$ 12.993,78	1,30%
18.5			ELETROCALHAS		-		18.5			ELETROCALHAS		-	-	-	-	0,00%
18.5.1	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,30	100,00%	18.5.1	C1158	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	-	-	-	-	0,00%
18.5.2	C1160	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	58,00	100,00%	18.5.2	C1160	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	-	-	-	-	0,00%
18.5.3	C1155	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	0,60	100,00%	18.5.3	C1155	SEINFRA	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	-	-	-	-	0,00%
18.5.4	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	21,00	100,00%	18.5.4	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	-	-	-	-	0,00%
18.5.5	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	33,00	100,00%	18.5.5	08695	ORSE	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	-	-	-	-	0,00%
18.5.6	09524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	un	40,00	100,00%	18.5.6	09524	ORSE	Tala plana perfurada 50mm	un	-	-	-	-	0,00%
18.6			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		-		18.6			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		-	-	-	-	0,00%
18.6.1	83540	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	49,00		18.6.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa	un	49,00	R\$ 32,16	R\$ 40,65	R\$ 1.991,85	0,20%

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA																
DADOS DA OBRA										LEGENDA						
PROJETO:	CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - CRECHE DA CERÂMICA (1001850)									○	Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)					
ID DE IDENT:	1001850	BDI:	26,41%							●	Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.					
NOME OBRA:	CRECHE DA CERÂMICA		Refer.:	SINAPI/Maio-2023, ORSE/Abril-2023 E SEINFRA/27 desonerado						●	Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros)					
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, PROX. ESCOLA SÃO JOSÉ		Encargos sociais:	Com desoneração = 84,61% e 47,70%						●	Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.					
SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL										SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO						
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	%(EXEC)	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	% DO VALOR
18.6.2	83566	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	11,00		18.6.2	91997	SINAPI	Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa	un	11,00	R\$ 34,39	R\$ 43,47	R\$ 478,17	0,05%
18.6.3	72331	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	1,00		18.6.3	91953	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	1,00	R\$ 27,43	R\$ 34,67	R\$ 34,67	0,00%
18.6.4	83466	SINAPI	Interruptor 1 tecla e tomada, completa	un	39,00		18.6.4	92029	SINAPI	Interruptor 1 tecla e tomada, completa	un	39,00	R\$ 52,57	R\$ 66,45	R\$ 2.591,55	0,26%
18.6.5	73953/6	SINAPI	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	8,00		18.6.5	97586	SINAPI	Luminárias sobrepor 2x36W completa	un	8,00	R\$ 145,75	R\$ 184,24	R\$ 1.473,92	0,15%
18.6.6	07798/ORSE	ORSE	Luminárias embutir 2x16W completa	un	11,00		18.6.6	7333	ORSE	Luminárias embutir 2x16W completa	un	11,00	R\$ 293,21	R\$ 370,65	R\$ 4.077,15	0,41%
18.6.7	07588/ORSE	ORSE	Luminárias embutir 2x36W completa	un	64,00		18.6.7	7332	ORSE	Luminárias embutir 2x36W completa	un	64,00	R\$ 323,72	R\$ 409,21	R\$ 26.189,44	2,83%
18.6.8	C4540	SEINFRA	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	26,00		18.6.8	C4540	SEINFRA	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	un	26,00	R\$ 149,81	R\$ 189,37	R\$ 4.923,62	0,49%
18.6.9	C4412	SEINFRA	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00		18.6.9	C4412	SEINFRA	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	R\$ 183,95	R\$ 232,53	R\$ 2.092,77	0,21%
18.6.10	C2045	SEINFRA	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	5,00		18.6.10	C2045	SEINFRA	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	5,00	R\$ 375,71	R\$ 474,94	R\$ 2.374,70	0,24%
18.6.11	74041/1	SINAPI	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00		18.6.11	97608	SINAPI	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	8,00	R\$ 108,62	R\$ 137,31	R\$ 1.098,48	0,11%
19			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO				19			INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO					536,85	0,05%
19.1	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	95,00	100,00%	19.1	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	-	-	-	-	0,00%
19.2	89485	SINAPI	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	18,00	100,00%	19.2	89485	SINAPI	Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
19.3	89866	SINAPI	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	22,00	100,00%	19.3	89866	SINAPI	Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
19.4	72285	SINAPI	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	5,00		19.4	CPU 28		Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1	un	5,00	R\$ 84,94	R\$ 107,37	R\$ 536,85	0,05%
20			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA				20			INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA					29.451,05	2,95%
20.1			EQUIPAMENTOS PASSIVOS				20.1			EQUIPAMENTOS PASSIVOS						
20.1.1	C3768	SEINFRA	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00		20.1.1	C3768	SEINFRA	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	2,00	R\$ 470,00	R\$ 594,13	R\$ 1.188,26	0,12%
20.1.2	03320/ORSE	ORSE	Switch de 48 portas	un	1,00		20.1.2	CPU 29		Switch de 48 portas	un	1,00	R\$ 1.078,13	R\$ 1.362,86	R\$ 1.362,86	0,14%
20.1.3	01089/ORSE	ORSE	Guias de cabos simples	un	2,00		20.1.3	8362	ORSE	Guias de cabos simples	un	2,00	R\$ 22,46	R\$ 28,39	R\$ 56,78	0,01%
20.1.4	01089/ORSE	ORSE	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00		20.1.4	8362	ORSE	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00	R\$ 22,46	R\$ 28,39	R\$ 28,39	0,00%
20.1.5	01089/ORSE	ORSE	Guia de Cabos Vertical	un	2,00		20.1.5	8362	ORSE	Guia de Cabos Vertical	un	2,00	R\$ 22,46	R\$ 28,39	R\$ 56,78	0,01%
20.1.6	01089/ORSE	ORSE	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00		20.1.6	8362	ORSE	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00	R\$ 22,46	R\$ 28,39	R\$ 28,39	0,00%
20.1.7		MERCADO	Perfil de montagem	un	1,00	100,00%	20.1.7		MERCADO	Perfil de montagem	un	-	-	-	-	0,00%
20.1.8	C4568	SEINFRA	Anel organizador de cabos	un	2,00		20.1.8	C4568	SEINFRA	Anel organizador de cabos	un	2,00	R\$ 39,09	R\$ 49,41	R\$ 98,82	0,01%
20.1.9	C4567	SEINFRA	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00		20.1.9	C4567	SEINFRA	Bandeja deslizante perfurada	un	2,00	R\$ 56,67	R\$ 71,64	R\$ 143,28	0,01%
20.1.10	06439/ORSE	ORSE	Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	un	1,00		20.1.10	CPU 30		Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 409,84	R\$ 518,08	R\$ 518,08	0,05%
20.1.11		MERCADO	Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	1,00		20.1.11	CPU 31		Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	1,00	R\$ 156,19	R\$ 197,44	R\$ 197,44	0,02%
20.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS				20.2			CABOS EM PAR TRANÇADOS						
20.2.1	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	980,30		20.2.1	C4533	SEINFRA	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	980,30	R\$ 11,77	R\$ 14,88	R\$ 14.586,86	1,46%
20.2.2	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	242,00		20.2.2	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	242,00	R\$ 10,81	R\$ 13,66	R\$ 3.305,72	0,33%
20.3			CABOS DE CONEXÃO				20.3			CABOS DE CONEXÃO						
20.3.1		MERCADO	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00		20.3.1	11230	ORSE	Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	un	19,00	R\$ 27,71	R\$ 35,03	R\$ 665,57	0,07%
20.4			TOMADAS				20.4			TOMADAS						
20.4.1		MERCADO	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	un	19,00		20.4.1	12768	ORSE	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	un	19,00	R\$ 55,07	R\$ 69,61	R\$ 1.322,59	0,13%
20.4.2		MERCADO	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	8,00		20.4.2	CPU 32		Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	8,00	R\$ 3,32	R\$ 4,19	R\$ 33,52	0,00%
20.4.3		MERCADO	Central PABX 24 portas	un	1,00		20.4.3	8507	ORSE	Central PABX 24 portas	un	1,00	R\$ 4.554,85	R\$ 5.757,79	R\$ 5.757,79	0,58%
20.5			CAIXAS E ACESSÓRIOS				20.5			CAIXAS E ACESSÓRIOS						
20.5.1	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	2,00	100,00%	20.5.1	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	-	-	-	-	0,00%
20.5.2	83387	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	41,00	100,00%	20.5.2	83387	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	-	-	-	-	0,00%
20.6			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				20.6			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
20.6.1	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	1,30	100,00%	20.6.1	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexões	m	-	-	-	-	0,00%

Sergio Oliveira Barros
Eng. Civil
CREA: 1114753416

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPECTUAÇÃO DE OBRA INACABADA																
DADOS DA OBRA									LEGENDA							
PROJETO:	CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - CRECHE DA CERÂMICA (1001850)								○	Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)						
ID DE IDENT:	1001850	BDI:	26,41%						●	Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.						
NOME OBRA:	CRECHE DA CERÂMICA								●	Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, botas-foras, outros)						
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, PROX. ESCOLA SÃO JOSÉ								●	Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.						
PLANILHA DE REPECTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL																
SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL					SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)			SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO					SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPECTUAÇÃO)	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	%(EXEC)	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	% DO VALOR
20.6.2	72934	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	219,80	100,00%	20.6.2	72934	SINAPI	Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexões	m	-	-	-	-	0,00%
20.6.3	72310	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação	m	4,00		20.6.3	91873	SINAPI	Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação	m	4,00	R\$ 19,76	R\$ 24,98	R\$ 99,92	0,02%
20.6.4	C1158	SEINFRA	Eletrocilha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	m	90,10	100,00%	20.6.4	C1158	SEINFRA	Eletrocilha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	m	-	-	-	-	0,00%
21			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA				21			SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA					5.365,38	0,54%
21.1		MERCADO	Cofa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600	un	1,00		21.1	8445	ORSE	Cofa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600	un	1,00	R\$ 1.939,67	R\$ 2.451,94	R\$ 2.451,94	0,25%
21.2		MERCADO	Duto de ligação 1000 X 0.80mm	m	5,00		21.2	10180	ORSE	Duto de ligação 1000 X 0.80mm	m	5,00	R\$ 311,42	R\$ 393,67	R\$ 1.968,35	0,20%
21.3		MERCADO	Chapéu chinês em alumínio	un	1,00		21.3	9026	ORSE	Chapéu chinês em alumínio	un	1,00	R\$ 481,72	R\$ 608,94	R\$ 608,94	0,06%
21.4		MERCADO	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	un	1,00		21.4	11148	ORSE	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	un	1,00	R\$ 265,92	R\$ 336,15	R\$ 336,15	0,03%
22			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)				22			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					18.956,70	1,90%
22.1	68070	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00		22.1	CPU 33		Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00	R\$ 83,82	R\$ 105,96	R\$ 317,88	0,03%
22.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	35,00	100,00%	22.2	C3478	SEINFRA	Vergalhão CA - 25 # 10 mm2	m	-	-	-	-	0,00%
22.3	C0860	SEINFRA	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	10,00	100,00%	22.3	C0860	SEINFRA	Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583	un	-	-	-	-	0,00%
22.4		MERCADO	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	20,00	100,00%	22.4		MERCADO	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	cj	-	-	-	-	0,00%
22.5		MERCADO	Presilha em latão	un	20,00	100,00%	22.5		MERCADO	Presilha em latão	un	-	-	-	-	0,00%
22.6		MERCADO	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6	un	1,00		22.6	9051	ORSE	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, espessura 6	un	1,00	R\$ 349,87	R\$ 442,27	R\$ 442,27	0,04%
22.7	73962/13	SINAPI	Escavação de vala para aterramento	m²	30,00		22.7	90091	SINAPI	Escavação de vala para aterramento	m²	30,00	R\$ 5,25	R\$ 6,64	R\$ 199,20	0,02%
22.8	68069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	10,00	100,00%	22.8	68069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 2,40m.	un	-	-	-	-	0,00%
22.9	72253	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	250,00		22.9	101563	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	m	250,00	R\$ 35,04	R\$ 44,29	R\$ 11.072,50	1,11%
22.10	72254	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	200,00		22.10	96974	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm2	m	300,00	R\$ 80,78	R\$ 102,11	R\$ 3.063,30	0,31%
22.11		MERCADO	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	5,00		22.11	C0614	MERCADO	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto	un	5,00	R\$ 610,96	R\$ 772,31	R\$ 3.861,55	0,39%
22.12	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	10,00	100,00%	22.12	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	-	-	-	-	0,00%
23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				23			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					75.424,66	7,57%
23.1			GERAIS				23.1			GERAIS						
23.1.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m	un	1,00		23.1.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m	un	1,00	R\$ 3.728,57	R\$ 4.713,29	R\$ 4.713,29	0,47%
23.1.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	29,79		23.1.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	29,79	R\$ 305,62	R\$ 386,33	R\$ 11.508,77	1,15%
23.1.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	30,37		23.1.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	30,37	R\$ 305,62	R\$ 386,33	R\$ 11.732,84	1,18%
23.1.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	31,00		23.1.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	31,00	R\$ 140,99	R\$ 178,23	R\$ 5.525,13	0,55%
23.1.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto	m²	5,87		23.1.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto	m²	5,87	R\$ 171,80	R\$ 217,17	R\$ 1.274,79	0,13%
23.1.6	C4065	SEINFRA	Banco e acabamento em granito	m²	2,40		23.1.6	C4065	SEINFRA	Banco e acabamento em granito	m²	2,40	R\$ 305,62	R\$ 386,33	R\$ 927,19	0,09%
23.1.7	C1869	SEINFRA	Pelotril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	59,90		23.1.7	C1869	SEINFRA	Pelotril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	59,90	R\$ 85,24	R\$ 107,75	R\$ 6.454,23	0,65%
23.2			CAIXA DÁGUA -15.000L				23.2			CAIXA DÁGUA -15.000L						
23.2.1		MERCADO	Alça de içamento	un	2,00		23.2.1	CPU 34		Alça de içamento	un	2,00	R\$ 70,82	R\$ 89,52	R\$ 179,04	0,02%
23.2.2		MERCADO	Suporte de luz piloto	un	1,00		23.2.2	CPU 35		Suporte de luz piloto	un	1,00	R\$ 104,63	R\$ 132,26	R\$ 132,26	0,01%
23.2.3		MERCADO	Suporte para cinto de segurança	un	1,00		23.2.3	CPU 36		Suporte para cinto de segurança	un	1,00	R\$ 303,45	R\$ 383,59	R\$ 383,59	0,04%
23.2.4		MERCADO	Suporte para Pára-raio	un	1,00		23.2.4	CPU 37		Suporte para Pára-raio	un	1,00	R\$ 59,20	R\$ 74,83	R\$ 74,83	0,01%
23.2.5	73665	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	9,00		23.2.5	CPU 38		Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura	m	9,00	R\$ 80,87	R\$ 102,22	R\$ 919,98	0,09%
23.2.6	84863	SINAPI	Guarda corpo de 1m de altura	m	4,99		23.2.6	C3505	SEINFRA	Guarda corpo de 1m de altura	m	4,99	R\$ 119,27	R\$ 150,77	R\$ 752,34	0,08%
23.2.7		MERCADO	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.028,08		23.2.7	COU 39		Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	1.028,08	R\$ 13,72	R\$ 17,34	R\$ 17.826,91	1,79%
23.2.8		MERCADO	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00		23.2.8	CPU 40		Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	1,00	R\$ 588,66	R\$ 744,12	R\$ 744,12	0,07%
23.2.9	C1520	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS	m²	101,80		23.2.9	C1520	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS	m²	101,80	R\$ 25,20	R\$ 31,86	R\$ 3.243,35	0,33%
23.2.10	79460	SINAPI	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	50,90		23.2.10	102494	SINAPI	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	50,90	R\$ 62,76	R\$ 79,33	R\$ 4.037,90	0,41%
23.2.11	79460	SINAPI	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	52,88		23.2.11	102494	SINAPI	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m²	52,88	R\$ 62,76	R\$ 79,33	R\$ 4.194,97	0,42%



Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA

DADOS DA OBRA							LEGENDA											
PROJETO:	CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 2 - CRECHE DA CERÂMICA (1001850)						○	Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)										
ID DE IDENT:	1001850	BDI:	26,41%				●	Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.										
NOME OBRA:	CRECHE DA CERÂMICA		Refer.:	SINAPI/Maio-2023, ORSE/Abril-2023 E SEINFRA/27 desonerado			●	Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros)										
Endereço:	AVENIDA CASTELO BRANCO, PROX. ESCOLA SÃO JOSÉ		Encargos sociais:	Com desoneração = 84,61% e 47,70%			●	Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.										
PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL																		
SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL							SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT. ACUMULADO)				SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO				SERVIÇOS COMPLEMENTARES		VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	%(EXEC)	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	CUSTO (R\$)	PREÇO (R\$)	VALOR (R\$)	% DO VALOR		
23.2.12	C4409	SEINFRA	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	50,90		23.2.12	C4409	SEINFRA	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m²	50,90	R\$ 12,42	R\$ 15,70	R\$ 799,13	0,08%		
24			SERVIÇOS FINAIS				24			SERVIÇOS FINAIS					2.939,41	0,29%		
24.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	890,73		24.1	CPU 41		Limpeza final da obra	m²	890,73	R\$ 2,61	R\$ 3,30	R\$ 2.939,41	0,29%		
Valor TOTAL com BDI											Valor TOTAL com BDI				996.717,04		100,00%	

IMPORTA O VALOR FINAL	R\$	996.717,04	noventa e nove mil, setecentos e dezessete reais e quatro centavos
------------------------------	------------	-------------------	---

1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.

2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.

3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.

2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.

3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.


Sergio Oliveira Barros
Eng. Civil
CREA: 1114753416